

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560)

รายการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคพัฒนา2เชื่อมต่อซอยยาใจ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 353 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | - | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 1,018,614.20 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | - | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | |
| 5 | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | |
| | เงื่อนไข | | |
| | เงินล่วงหน้า 0% | | |
| | เงินประกันผลงาน 0% | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | |
| สรุป | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,018,614.20 | |
| | คิดเป็นเงินเพียง | 1,000,000.00 | |
| ตัวอักษร | หนึ่งล้านบาทถ้วน | | |

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรมนุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกพัฒนา2 เชื่อมต่อซอยยาใจ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 353 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หมู่ที่ 13 บ้านโคกพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | F_N (บาท) | ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท) | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|----------|-------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------------|---------------------|----------|
| 1 | งานกรูยทางขนาดเบ | 1,765.00 | ตร.ม. | 1.67 | 2,947.55 | 1.3624 | 2.28 | 4,015.74 | |
| 2 | งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร | 1,765.00 | ตร.ม. | 413.50 | 729,827.50 | 1.3624 | 563.35 | 994,316.99 | |
| | 2.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร | 141.20 | ม. | 51.02 | 7,203.32 | 1.3624 | 69.50 | 9,813.80 | |
| 3 | งานไหล่ทางหินคลุก | 28.24 | ลบ.ม. | 272.07 | 7,683.26 | 1.3624 | 370.67 | 10,467.67 | |
| | 3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | | | | | | | | |
| | รวมยอด | | | | 747,661.62 | | 1,005.80 | 1,018,614.20 | |
| | รวมต่างหากก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | 1,018,614.20 | |

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นายรัชพล เสือสะอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง