

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑,๔๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ (ช่วงที่ ๑) ทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ช่วงที่ ๒) ทำการปรับเกรดผิวจราจรเดิม พร้อมบดอัดเรียบ และลงหินคลุกพื้นทางหนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๓ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ทำการไพร่ทไค้ท ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๓ เมตร และปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๓ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๕ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ อบ.การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ช่วงที่ ๑) ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๙๐๘๑ N ๑๓๙๐๐๐๗

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๙๐๗๔ N ๑๓๘๘๘๘๗

(ช่วงที่ ๒) ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๘๘๙๓ N ๑๓๘๙๔๒๖

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๘๕๑๓ N ๑๓๘๘๕๗๔

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑,๔๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธรรมนุญ มากภิรมย์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

๖.๒ นายอนุกุล กระจับเงิน

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

๖.๓ นางมลเทียน เขิงชั้น

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายนาวิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมายเหตุ

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

\* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

**สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**  
**(เงินทุนสำรองสะสมปี 2562)**

**โครงการ** ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซ.ฉ่ำชื่น ช่วงที่ 1 ทำการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 ทับผิวจราจรเดิม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2  
 ทำการปรับเกรดผิวจราจรเดิม พร้อมบดอัดเรียบ และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร  
 พร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 453 เมตร หนา 0.04 เมตร  
 ทำการไพร่โค้ทผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 453 เมตร หนา 0.04 เมตร และปูยาง  
 แอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 453 เมตร หนา 0.04 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,865 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

**แบบเลขที่** -

**ประมาณการตามแบบ** ปร.4

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 14 มีนาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	1,402,235.80	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,402,235.80
	คิดเป็นเงินเพียง		1,402,000.00
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนสองพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง


( นายอนุกุล กระจับเงิน )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางมลเทียน เขิงขัน )

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ข่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ฉ่ำชื่น ช่วงที่ 1 ทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร ทน 0.04 เมตร ช่วงที่ 2

โครงการ

ทำการปรับเกรดผิวจราจรเดิม พร้อมบดอัดเรียบ และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 453 เมตร ทน 0.04 เมตร

ทำการโปรยไคร้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 453 เมตร และปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 453 เมตร ทน 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,865 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_N$ (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชุดหรือพื้นทางเดิมแล้วแต่ทับ	2,265.00	ตร.ม.	10.970	24,847.05	1.3624	14.95	33,851.62	
2	งานพื้นทางหินคลุก								
	2.1 หินคลุก ทน 0.10 เมตร	226.50	ลบ.ม.	297.71	67,430.18	1.3624	405.59	91,866.88	
	2.2 ผสม+บดอัดแน่น	226.50	ลบ.ม.	84.99	19,250.24	1.3624	115.79	26,226.52	
3	งาน Prime Coat CSS-1	4,038.00	ตร.ม.	28.34	114,436.92	1.3624	38.61	155,908.86	
4	งาน Asphaltic Concrete	3,465.00	ตร.ม.	219.226	759,617.44	1.3624	298.67	1,034,902.81	
5	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง	17.32	ตร.ม.	280.000	4,849.60	1.3624	381.47	6,607.10	
6	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	138.60	ตร.ม.	280.000	38,808.00	1.3624	381.47	52,872.02	
	รวมยอด				1,029,239.43			1,402,235.80	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							1,402,235.80	

(ลงชื่อ)  .....

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอนุกุล กระจับเงิน )  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ) .....

( นางมลเทียน เชิงชั้น )

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ