

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ขยายเขตวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน ๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ขยายเขตวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๔๑๓๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๒๐๘๗

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๔๑๕๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๑๗๒๒

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**

เป็นเงิน ๕๔,๖๒๖.๑๕ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกกร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| ๖.๑ นางจิราพร รอดภัย     | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  |
| ๖.๒ นายวิทยา วรรณทอง     | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๖.๓ นายธรรมนูญ มากภิรมย์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ         |


### หมายเหตุ

- ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๕๔,๖๒๖.๑๕ บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกกร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

**สรุปราคาค่างานก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

โครงการ ขยายเขตวางท่อประปา PVC Ø ๒ นิ้ว ซอย ๑ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร  
 ประเภทงาน อาคาร  
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแว่วพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 เจ้าของงาน กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ  
 แบบเลขที่ -  
 ปรมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น  
 ปรมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน ( บาท )	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๔,๗๘๓.๕๕	- ๑.๓๐๙๑	๕๘,๖๒๖.๑๕	Factor F เงินล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงาน ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๘,๖๒๖.๑๕	
	คิดเป็นเงินเพียง			๕๘,๖๒๖.๑๕	
ตัวอักษร	ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์				

( ลงชื่อ )..........กรรมการ

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

( ลงชื่อ )..........กรรมการ

( นายวิทยา วรรณทอง )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

( ลงชื่อ )..........ประธานกรรมการ


( นางจิราพร รอดภัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ขยายเขตวางท่อประปา PVC Ø ๒ นิ้ว ขอบ ๑ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร  
 เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ  
 สถานที่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแว่วพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทงาน อาคาร  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดดินลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.และถมคืน	๗๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๗,๑๒๘.๐๐	๗,๑๒๘.๐๐	
๒	งานวางท่อประปาชนิดปลายธรรมดา PVC Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๔ เมตร	๑๐๑.๐๐	ท่อน	๒๖๐.๐๐	๒๖,๒๖๐.๐๐	๗๘.๐๐	๗,๘๗๘.๐๐	๓๔,๑๓๘.๐๐	
๓	ข้อต่อตรง PVC Ø ๒ นิ้ว	๙๔.๐๐	อัน	๒๐.๕๖	๑,๙๓๒.๖๔	-	-	๑,๙๓๒.๖๔	
๔	ข้อต่อสามทาง PVC Ø ๒ นิ้ว	๗.๐๐	อัน	๔๓.๙๓	๓๐๗.๕๑	-	-	๓๐๗.๕๑	
๕	หัวอุด PVC Ø ๒ นิ้ว	๘.๐๐	อัน	๓๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
๖	กาวทาท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม	๔.๐๐	กระป๋อง	๒๕๙.๓๕	๑,๐๓๗.๔๐	-	-	๑,๐๓๗.๔๐	
	รวมยอด				๑,๒๗๗.๔๐		๑๕,๐๐๖.๐๐	๑๖,๒๘๓.๕๕	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๖,๒๘๓.๕๕	

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
 (นายวิทยา วรรณทอง)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ  
 (นางจิราพร รอดภัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ