

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอำนวยการ 1/7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 129 เมตร
 หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา								
	1.1 กรูยทางขนาดเบา	645.00	ตร.ม.	1.79	1,154.55	1.3624	2.44	1,572.96	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1 ทรายหยาบรองพื้นทางหนา 0.05 เมตร	25.80	ตร.ม.	654.21	16,878.62	1.3624	891.30	22,995.43	
	2.2 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	516.00	ตร.ม.	365.96	188,835.36	1.3624	498.58	257,269.29	
	2.3 Expansion Joint	8.00	ม.	160.40	1,283.16	1.3624	218.52	1,748.18	
	2.4 Contraction Joint	44.00	ม.	159.77	7,029.88	1.3624	217.67	9,577.51	
3	งานโหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	25.80	ลบ.ม.	314.37	8,110.75	1.3624	428.30	11,050.08	
	รวมยอด				223,292.31		2,256.81	304,213.45	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							304,213.45	

(ลงชื่อ) กรรมการ

 (นางพิรวัสร์ณี ไพบูลย์อนันต์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ) กรรมการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วิศวกรโยธาชำนาญการ