

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขเปล่ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

### **๓. ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขเปล่ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๓๕๔ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๘๙๓

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๑๘๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๙๓๔

**๔. ราคาากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๔๙๗,๖๙๓.๓๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบสามบาทสามสิบบสามสตางค์)

### **๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

### **๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง**

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวรวิทย์ สุกสี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางมลเทียน เชิงชั้น	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

### **หมายเหตุ**

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน จำนวนเงิน ๔๙๗,๖๙๓.๓๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบสามบาทสามสิบบสามสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

\* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้างถนน  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ สู้ขเปล่ง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
แบบเลขที่ -  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๙๓,๐๓๖.๕๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๗,๖๙๓.๓๓	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๙๗,๖๙๓.๓๓	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เชิงชั้น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายวรวิทย์ สุกสี )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายรัชพล เสือสอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย สุขเขาสอง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร

**เจ้าของโครงการ** หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ช่างลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใดคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันเหล็กไฟ

**ประมาณการตามแบบ** ปร.๔๑

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

วันที่ ๗ บ้านหนองเที่ยง ต.หันเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN (บาท)	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางขนาดเบา	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๑,๘๘๘.๕๐	๑,๓๖๕.๒	๒,๕๓๕.๓๗		
๒	๑.๑กรุยทางขนาดเบา								
	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๒๗,๕๗๖.๖๒	๑,๓๖๕.๒	๘๙๒,๔๗๖.๘๘	๓๗,๕๘๓.๘๘	
	๒.๑งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๖๑	๓๐๗,๑๑๔.๐๘	๑,๓๖๕.๒	๕๙๘,๘๗๖.๒๖	๔๑๘,๗๖๕.๐๓	
	๒.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖.๐๐	ม.	๑๓๗.๕๒	๒,๒๐๐.๒๘	๑,๓๖๕.๒	๑๘๗,๖๕๒.๖๐	๓,๐๐๑.๖๒	
	๒.๓ Expansion Joint	๖๘.๐๐	ม.	๑๕๒.๕๒	๘,๖๘๔.๓๓	๑,๓๖๕.๒	๑๑๗,๙๒๖.๕๖	๑๓,๒๑๑.๔๔	
	๒.๔ Contraction Joint								
๓	งานใส่เสทางหินคลุก	๕๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๑๑.๓๕	๑๓,๐๗๖.๗๐	๑,๓๖๕.๒	๕๒๕,๗๕๕.๗๖	๑๗,๘๓๗.๒๓	
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร								
	<b>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น</b>				๓๖๑,๕๑๐.๗๗		๒,๒๐๐.๒๖	๕๙๓,๐๓๖.๕๗	

( ลงชื่อ ) .....กรรมการ  
 (นางมลเทียน เจริญชื่น)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( ลงชื่อ ) .....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชพล เสือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

( ลงชื่อ ) .....กรรมการ  
 ( นายวิชาญ สุทธิ )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสู่ขปลง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร  
 เจ้าขอโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ ๗ บ้านหนองเที่ยง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 วันที่ประมาณการ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ( บาท )	รวมค่าวัสดุ ( บาท )	ค่าแรง ( บาท )	รวมค่าแรง		รวมเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
							( บาท )	( บาท )		
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.x๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-		๔๙๔.๐๐	
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-		๘๔๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑" x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐				๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๕.๘๒		๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐		๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐		๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานขุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐		๑๙๕.๕๐	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓		๓,๒๗๓.๘๓	

( ลงชื่อ ) .....กรรมการ  
 (นางมลเทียน เชียงชื่น)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชพล เสือสอด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

( ลงชื่อ ) .....กรรมการ  
 ( นายวริทธิ์ สุทธิ )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย สุขแปลง มีวงจรรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร  
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ ๗ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 วันที่ประมาณการ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายวายนิ้ว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-	-	๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		-	-	๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เส้าไม้ ขนาด ๒ ๓ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐				๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒	๙๙.๐๐		๘.๙๑	๑๔.๐๒	
	๑.๕ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๑๕๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๑,๒๒๔.๐๒			๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางมลเทียน เจริญ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชชพล เสือสะอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 ( นายกรวิทย์ สุทธิ )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ