

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 ( ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 )

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายกว้าง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ทน 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
 ลงหินคลุกรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแว่วพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	731,675.333	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	731,675.333	
	คิดเป็นเงินเพียง	703,600.00	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายอนุกุล กระจับเงิน )  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นางมลเทียน เชิงชั้น )  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายกิตติศักดิ์ เกตุจาม )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขยาย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ลงหินคลุกกรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวงพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	1,250.00	ตร.ม.	1.67	2,087.50	1.3624	2.28	2,844.01	
2	งานหินคลุกกรองพื้นทาง								
	2.1 หินคลุกหนา 0.10 เมตร	125.00	ลบ.ม.	412.97	51,620.63	1.3624	562.62	70,327.94	
	2.2 บดอัดเรียบ	125.00	ลบ.ม.	83.44	10,430.00	1.3624	113.68	14,209.83	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	1,000.00	ตร.ม.	447.25	447,250.00	1.3624	609.33	609,333.40	
	3.2 Expansion Joint	16.00	ม.	223.81	3,581.00	1.3624	304.92	4,878.75	
	3.3 Contraction Joint	76.00	ม.	109.40	8,314.21	1.3624	149.04	11,327.28	
4	งานโหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	50.00	ลบ.ม.	275.31	13,765.50	1.3624	375.08	18,754.12	
	<b>รวมยอด</b>				<b>537,048.84</b>		<b>2,116.96</b>	<b>731,675.33</b>	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							<b>731,675.33</b>	

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายอนุตล กระจับเงิน )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

( ลงชื่อ ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นางมลเทียน เชิงชั้น )

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

( ลงชื่อ ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562  
ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขยายผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง ละ 0.50 เมตร ลงหินคลุกรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแว่วพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 งานวางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา 1.67 บาท/ตร.ม.

2 งานหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก) 225.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าขนส่ง .....15.00..... กิโลเมตร 50.31 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวมค่าวัสดุและค่าขนส่งถึงหน้างาน 275.31 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ส่วนยุบตัว (หินคลุก) 275.31x1.50 412.97 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) - บาท/ลบ.ม. (แน่น)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 83.44 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

รวมค่าต้นทุน 401.93 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

3 Portland Cement Concrete Pavement .....15.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size 4.00x10.00 ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ 1,000.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม 1,950.00 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 40.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 1,950 บาท/ลบ.ม. = 11,700.00 บาท

ทรายถมรองพื้น 2.00 ลบ.ม. @ 675.00 บาท/ลบ.ม. = 1,350.00 บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 40 ตร.ม. @ 60.00 = 2,400.00 บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 40 ตร.ม. @ 5.00 = 200.00 บาท

ค่าแบบ 10 ม. @ 20.60 206.00 บาท

ค่าลงทราย 2.00 ลบ.ม. @ 99.00 198.00 บาท

ค่าเทคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 306.00 : 1,836.00 บาท

ค่าบ่ม - ตร.ม. @ - -

ค่าใช้จ่ายรวม 17,890.00 บาท

ค่างานต้นทุน 447.25 บาท/ตร.ม.