

สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2567

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ จำนวน ๒๔ ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

สรุปราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๕๖,๐๒๙.๖๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไซ		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๔๖๐,๖๘๖.๔๐	
	คิดเป็นเงิน	๔๖๐,๖๘๖.๔๐	
ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นหกร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เชิงชั้น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุขสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ

ก่อสร้างอาคารวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดย

เฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ จำนวน ๒๔ ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สรุปราคากลาง วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานวางป่าขุดต่อ	๑,๔๘๑.๓๐	ตร.ม	๑.๗๗	๒,๖๒๑.๙๐	๑,๓๖๔๒	๒,๔๑๑	๓,๕๗๖.๘๐	
๒	งานวางระบบน้ำคอนกรีต	๓๖๓.๐๐	ม.	๘๘๒.๑๓	๓๐๕,๖๙๑.๖๐	๑,๓๖๔๒	๑,๑๔๘.๘๓	๔๑๗,๐๒๔.๔๘	
๓	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ปากล้นราง ชั้น ๓	๒๔.๐๐	ท่อน	๗๘๕.๖๐	๑๘,๘๕๔.๓๒	๑,๓๖๔๒	๑,๐๗๑.๗๑	๒๕,๗๒๑.๐๖	
๔	งานผนัง ค.ส.ล.กันดิน	๑๒.๐๐	ชุด	๕๙๒.๙๘	๗,๑๑๕.๗๕	๑,๓๖๔๒	๘๐๘.๙๔	๙,๙๒๔.๖๙	
	รวมยอด				๓๓๔,๒๘๓.๕๖		๓,๐๓๑.๙๐	๔๕๖,๐๒๙.๖๔	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๕๖,๐๒๙.๖๔	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เตือตอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิรัช สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร
 ปริมาตรท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ จำนวน ๒๔ ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายชั่วคราวขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สรุปราคากลาง วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายถาวรนิว ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-	-	๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		-	-	๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เส้ไม้ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐				๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒				๑๔.๐๒	
	๑.๕ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๑,๒๒๔.๐๒			๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายวิทย์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร
 พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ จำนวน ๒๔ ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สรุปราคากลาง วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายถาวร								
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐		-		๔๙๔.๐๐	
	๑.๒ รางท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐		-		๘๔๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑" x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐				๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๕.๘๒		๑๙๓๕.๘๒	
	๑.๕ สีน้ำมัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐		๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐		๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.		๙๙.๐๐	๘.๙๑		๘.๙๑	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน		๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก.		๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐		๑๙๕.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓		๓,๒๗๓.๘๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายวิทย์ สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ข้อมูลประกอบราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘
ราคารับม้วนดีเซล ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๖๓ เมตร พร้อมวางท่อขนาด

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑.งานวางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา

๑.๗๗ บาท/ตร.ม

๒.งานอาคารระบายน้ำคอนกรีต

ปริมาณงานทั้งโครงการ

๑๔๘๑.๓ ตร.ม

คิดจากพื้นที่

๓.๐๐ X ๔.๑๐ ๑๒.๓๐ ตร.ม

ขุดดินลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม.

๓.๕๑ ลิบ.ม. @ ๒๒.๐๓ ๗๗.๓๓ บาท

ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง

๐.๐๙ ลิบ.ม. @ ๑๘๖๙.๐๖ ๑๖๘.๒๒ บาท

งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc

๐.๘๖๑ ลิบ.ม. @ ๑๗๖๑.๖๘ ๑๕๑๖.๘๑ บาท

ตะแกรงเหล็ก Wire mesh ๔ mm.@ ๐.๒๐ ม.

๑๒.๓๐ ตร.ม. @ ๓๒.๐๐ ๓๙๓.๖๐ บาท

ค่าแรงตะแกรงเหล็ก Wire mesh ๔ mm.@ ๐.๒๐ ม.

๑๒.๓๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ ๖๑.๕๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต

๑๒.๓๐ ตร.ม. @ ๑๒.๒๖ ๑๕๐.๘๐ บาท

ค่าบ่มคอนกรีต

๑๒.๓๐ ตร.ม. @ ๕.๕๙ ๖๘.๗๖ บาท

งานไม้แบบ

๐.๒๘๗ กก. @ ๓๑๑.๔๑ ๘๙.๓๗ บาท

รวม

๒,๕๒๖.๓๘ บาท

ราคางานต้นทุนที่ระยะทาง ๑.๐๐ ม.

๒,๕๒๖.๓๘ / ๓.๐๐ ๘๔๒.๑๓ บาท

ค่างานต้นทุนเสริมปากบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป

๘๔๒.๑๓ บาท

๓.งานวางท่อ

R.C. PIPE CULVERTS ขนาด Ø

๐.๔๐ ม.

ค่าท่อ

๔๔๐.๐๐ บาท/ม.

ค่าขนส่งที่ระยะ

๕ กม. - บาท/ม.

ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง

๐.๑๑ ลิบ.ม. @ ๑๘๖๙.๐๖ ๒๐๕.๖๐ บาท/ม.

ค่าวางท่อ+ค่ายาแนว+กลบคืน

๑๔๐.๐๐ บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

๗๘๕.๖๐ บาท/ม.

รวมค่าต้นทุน ท่อขนาด Ø ๐.๔๐ ม.

๗๘๕.๖๐ บาท/ม.

๔.งานผนัง ค.ส.ล.กันดิน

งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc

๐.๐๖๑ ลิบ.ม. @ ๒๐๘๘.๖๘ ๑๒๗๘.๔๑ บาท

ค่าบ่มคอนกรีต

๐.๖๑ ตร.ม. @ ๕.๕๙ ๓.๔๑ บาท

งานไม้แบบ

๑.๒๒ กก. @ ๓๑๑.๔๑ ๓๗๙.๙๒ บาท

ค่าเหล็ก RB ๙ mm.@ ๐.๒๐ m.

๒.๙๗ กก. @ ๒๗.๖๙ ๘๒.๒๔ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

๕๙๒.๙๘ บาท

รวมค่างานต้นทุน งานผนัง ค.ส.ล.กันดิน

๕๙๒.๙๘ บาท/ชุด