

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิสัตว์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลด์ ตำบลหินเหล็กไฟ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

### **๓. ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิสัตว์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลด์ ตำบลหินเหล็กไฟ (ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ช่วงที่ ๑) - ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๘๒๔ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๓๖๖

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๗๙๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๒๖๐

(ช่วงที่ ๒) - ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๘๐๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๓๓๒

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๗๒๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๓๖๗

**๔. ราคาากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๔๙๘,๕๔๔.๙๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)

### **๕. บัญชีประมาณการราคา**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

### **๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา**

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมนุญ มากภิรมย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางพิรพรรณ ไพบุลย์อนันต์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

### **หมายเหตุ**

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน จำนวนเงิน ๔๙๘,๕๔๔.๙๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

\* บัญชีประมาณการราคาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ โพธิสัตว์ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร  
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลด์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		
๒	ประเภทงานทาง		
	ช่วงที่ ๑	๒๖๗,๘๒๘.๕๖	-
	ช่วงที่ ๒	๒๒๖,๐๕๙.๖๑	-
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๘,๕๔๔.๙๓	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๙๘,๕๔๔.๙๓	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางพิชารัตน์ ไพบุลย์อนันต์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โพธิ์สัตว์ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร  
 ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร


เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	ช่วงที่ ๑								
๑	งานกรุยทางขนาดเบา								
	๑.๑กรุยทางขนาดเบา	๕๓๓.๖๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๙๔๔.๔๗	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๒๘๘.๔๕	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๒๓.๒๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๕,๑๗๗.๖๗	๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๒๐,๗๐๕.๓๘	
	๒.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๔.๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๖๑	๑๖๙,๖๔๓.๐๔	๑.๓๖๔๒	๔๙๘.๗๗	๒๓๑,๔๒๗.๐๔	
	๒.๓ Expansion Joint	๘.๐๐	ม.	๑๓๗.๕๒	๑,๑๐๐.๑๖	๑.๓๖๔๒	๑๘๗.๖๐	๑,๕๐๐.๘๔	
	๒.๔ Contraction Joint	๓๖.๐๐	ม.	๑๔๒.๔๒	๕,๑๒๗.๑๒	๑.๓๖๔๒	๑๙๔.๒๙	๖,๙๙๔.๔๒	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๓.๙๒	ลบ.ม.	๓๑๑.๓๕	๔,๓๓๓.๙๙	๑.๓๖๔๒	๔๒๔.๗๔	๕,๙๑๒.๔๓	
	รวมยอด				๑๙๖,๕๒๖.๔๕		๒,๒๐๐.๒๘	๒๖๗,๘๒๘.๕๖	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๖๗,๘๒๘.๕๖	

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นางจิราพร รอดภัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โพธิ์สัตว์ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร  
 ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร


เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบล้อ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )	ราคาทุน ( บาท )	F <sub>N</sub> ( บาท )	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> ( บาท )	ราคากลาง ( บาท )	หมายเหตุ
	ช่วงที่ ๒								
๑	งานกรุยทางขนาดเบา								
	๒.๑กรุยทางขนาดเบา	๔๕๐.๘๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๗๙๗.๙๒	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๐๘๘.๕๒	✓
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๙.๖๐	ลิป.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๒,๘๒๒.๕๒	๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๑๗,๔๙๒.๔๘	✓
	๒.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๙๒.๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๖๑	๑๔๓,๓๑๙.๑๒	๑.๓๖๔๒	๔๙๘.๗๗	๑๙๕,๕๑๕.๙๔	✓
	๒.๓ Expansion Joint	๔.๐๐	ม.	๑๓๗.๕๒	๕๕๐.๐๘	๑.๓๖๔๒	๑๘๗.๖๐	๗๕๐.๔๒	
	๒.๔ Contraction Joint	๓๒.๐๐	ม.	๑๔๒.๔๒	๔,๕๕๗.๔๔	๑.๓๖๔๒	๑๙๔.๒๙	๖,๒๑๗.๒๖	✓
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๑.๗๖	ลิป.ม.	๓๑๑.๓๕	๓,๖๖๑.๔๘	๑.๓๖๔๒	๔๒๔.๗๔	๔,๙๙๔.๙๙	✓
	รวมยอด				๑๖๕,๗๐๘.๕๖		๒,๒๐๐.๒๙	๒๒๖,๐๕๙.๖๑	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๒๖,๐๕๙.๖๑	

( ลงชื่อ )..........กรรมการ  
 (นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

( ลงชื่อ )..........กรรมการ  
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นางจิราพร รอดภัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย โปธิสัตว์ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร  
 ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 วันที่ประมาณการ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ( บาท )	รวมค่าวัสดุ ( บาท )	ค่าแรง ( บาท )	รวมค่าแรง	รวมเงิน	หมายเหตุ
							( บาท )	( บาท )	
๑	งานป้ายถาวร								
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-	๔๙๔.๐๐	✓
	๑.๒ รางท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-	๘๔๕.๐๐	✓
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑"x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐			๒๖๘.๘๐	✓
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๕.๘๒	๑๗๐.๘๒	✓
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตรม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐	✓
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตรม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐	✓
	๑.๗ งานขุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๘.๙๑	๘.๙๑	✓
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	✓
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	✓
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓	✓

( ลงชื่อ ).....*พรวิภา*.....กรรมการ  
 (นางพิรพรรณ ไพบูลย์นันต์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

( ลงชื่อ ).....*วิภา*.....กรรมการ  
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

*[Signature]*  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

