

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ไร่แลนด์ ๗ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านขอนทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง ช่วงที่ ๑	๓๙๑,๐๐๓.๓๕	
	ประเภทงานทาง ช่วงที่ ๒	๙๔,๑๑๕.๗๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๔๘๙,๗๗๕.๘๒	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๘๙,๗๗๕.๘๒	
ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไปแลนด์ ๗ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตารางเมตร ให้ตัดทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
 ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑.๐๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร ให้ตัดทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
ช่วงที่ ๑									
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๓๗๔.๐๐	ตร.ม.	๑,๓๖๙.๙๘		๑,๓๖๘.๔๒	๒,๔๑๕	๑,๘๖๘.๙๓	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๒.๒๕	ตร.ม.	๖๔๕.๒๑	๒๑,๐๙๘.๒๗	๑,๓๖๘.๔๒	๔๔๒.๔๗	๒๘,๗๘๒.๒๖	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร	๖๔๕.๐๐	ตร.ม.	๓๗๒.๘๒	๒๔๐,๔๖๘.๙๐	๑,๓๖๘.๔๒	๕๐๘.๖๐	๓๒๘,๐๔๗.๖๗	
	๒.๒ งานคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๐.๐๐	ม.	๑๔๘.๒๗	๑,๔๘๒.๗๐	๑,๓๖๘.๔๒	๒๐๒.๒๗	๒,๐๒๒.๗๐	
	๒.๓ Expansion Joint	๕๐.๐๐	ม.	๑๔๒.๐๔	๗,๑๐๒.๐๐	๑,๓๖๘.๔๒	๑๙๓.๗๗	๙,๖๘๘.๕๕	
	๒.๔ Contraction Joint	๑๒๙.๐๐	ม.	๕๖.๐๐	๗,๒๒๔.๐๐	๑,๓๖๘.๔๒	๗๖.๔๐	๙,๘๕๔.๙๘	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก	๒๕.๒๐	ตร.ม.	๓๑๒.๓๖	๗,๘๗๑.๔๗	๑,๓๖๘.๔๒	๔๒๖.๑๒	๑๐,๒๙๗.๖๖	
รวมยอด				๒๘๖,๖๑๗.๓๒			๒,๓๐๒.๐๕	๓๙๑,๐๐๓.๓๕	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								๓๙๑,๐๐๓.๓๕	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายธีรพันธุ์ รอดภัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรันเลนต์ ๗ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙๐.๐๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตารางเมตร ให้สิทธิลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
 ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐.๐๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร ให้สิทธิลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางขนาดเบา ช่วงที่ ๒	๑๘๖.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๓๒๙๒.๒๒	๑.๓๖๕๒	๒.๔๑๕	๔๔๙.๑๒	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๗.๗๕	ลบ.ม.	๖๕๕.๒๑	๕,๐๗๐.๑๓	๑.๓๖๕๒	๘๗๒.๔๗	๖,๙๔๒.๖๗	
	๒.๑งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร	๑๕๕.๐๐	ตร.ม.	๓๗๒.๘๒	๕๗,๗๘๗.๑๐	๑.๓๖๕๒	๕๐๘.๖๐	๗๘,๘๓๓.๑๖	
	๒.๒งานคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๕.๐๐	ม.	๑๔๒.๐๔	๒,๑๓๐.๖๐	๑.๓๖๕๒	๑๙๓.๗๗	๒,๙๐๖.๕๖	
	๒.๓ Contraction Joint	๓๑.๐๐	ม.	๕๖.๐๐	๑,๗๓๖.๐๐	๑.๓๖๕๒	๗๖.๕๐	๒,๓๖๘.๒๕	
	๒.๔ longitudinal Joint								
๓	งานให้สิทธิหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๖.๒๐	ลบ.ม.	๓๑๒.๓๖	๑,๙๓๖.๖๓	๑.๓๖๕๒	๔๒๖.๑๒	๒,๖๔๑.๙๕	
	รวมยอด				๖๘,๙๘๙.๖๘		๒,๐๙๙.๗๘	๙๔,๑๑๕.๗๑	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



