

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบไรรีดิคต์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกฤษฎทางขนาดบ่	1,050.00	ตร.ม.	1.79	1,879.50	1.3624	2,439	2,560.63	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	840.00	ตร.ม.	365.96	307,406.40	1.3624	498.58	418,810.48	
	2.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	16.00	ม.	160.40	2,566.32	1.3624	218.52	3,496.35	
	2.2 Expansion Joint	68.00	ม.	159.77	10,864.36	1.3624	217.67	14,801.60	
	2.3 Contraction Joint								
3	งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต ทน 0.05 เมตร	42.00	ลบ.ม.	654.21	27,476.82	1.3624	891.30	37,434.42	
4	งานไหล่ทางหินคลุก	42.00	ลบ.ม.	314.37	13,203.54	1.3624	428.30	17,988.50	
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
	รวมยอด				363,396.94		2,256.81	495,091.99	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							495,091.99	

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศุภิสรา สิงห์เสนา)

นิติกรชำนาญการ (ว.ช.)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอภิพงษ์ นาครอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ มาตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง