



ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 15 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ให้ลดทอนหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแว่วพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุทางขนาดเบา	66.00	ตร.ม.	1.79	118.14	1.3624	2.439	160.95	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	60.00	ตร.ม.	365.96	21,957.60	1.3624	498.58	29,915.03	
	2.2 Expansion Joint	4.00	ม.	161.20	644.78	1.3624	219.61	878.45	
	2.3 Contraction Joint	20.00	ม.	154.15	3,082.90	1.3624	210.01	4,200.14	
3	งานทรายรองพื้น ได้ผิวคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร								
	3.1 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	654.21	1,962.63	1.3624	891.30	2,673.89	
4	งานให้ล้าทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร	1.20	ลบ.ม.	314.37	377.24	1.3624	428.30	513.96	
	รวมยอด				28,143.29		2,250.24	38,342.42	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							38,342.42	

(ลงชื่อ)  ปรึกษากรรมการ (นายฉัตริน พวงดี) หัวหน้าสำนักงานกิจการ
 (นางพิรพรรณ ใหญ่ไธสงค์) กรรมการ (นายธรรมบุญ มากภิรมย์) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ