

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๓๖๔๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๕๘๐

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๓๖๑๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๕๒๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

จำนวนเงิน ๔๔๕,๑๐๕.๙๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นางสาวรุ่งทิพา ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๔๔๕,๑๐๕.๙๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางหิน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 งบประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๘๕,๑๐๕.๙๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๘๕,๑๐๕.๙๒	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๘๕,๑๐๕.๙๒	
ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุกสี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายรัชพล เสือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาทหิน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร เหลทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการตามแบบ
ปร.๕

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

[illegible]

[Signature]

(๕) ชื่อ.....

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2011

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทย์ สุกสี)

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

7

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหยิน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๔ Expansion Joint

คิดจากความยาว Joint	๔.๐๐ เมตร					
ค่าเหล็ก RB๑๙mm. @ ๐.๓๐ม.	๑๔.๔๖๙	กก. @	๒๔.๔๖	=	๓๕๓.๙๑	บาท
ทาสี+จาระบี	๑๓	ชุด @	๔	=	๕๒.๐๐	บาท
Joint Filler	๐.๕	ตร.ม. @	๓๒	=	๑๖.๐๐	บาท
Joint Sealer	๒.๕	ลิตร @	๔๕	=	๑๑๒.๕๐	บาท
ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	เมตร @	๑๔.๙๙	=	๕๙.๙๖	บาท
แผ่นพลาสติก	๔.๐๐	เมตร @	-	=		บาท
ไม้แบบ	๐.๖๐	ลบ.ฟ. @	-	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๕๙๔.๓๗	บาท
ค่างานต้นทุน	๕๙๔.๓๗	/	๔.๐๐		๑๔๘.๕๙	บาท/เมตร

๕ Contraction Joint

คิดจากความยาว Joint	๔.๐๐ เมตร					
ค่าเหล็ก RB๑๙mm. @ ๐.๓๐ม.	๑๔.๔๖๙	กก. @	๒๔.๔๖	=	๓๕๓.๙๑	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	๔.๐๐	ม. @	๒๓.๘๗	=	๙๕.๔๘	บาท
ทาสี+จาระบี	๑๓.๐๐	ชุด @	๔.๐๐	=	๕๒.๐๐	บาท
Joint Sealer	๑.๕๐	ลิตร @	๔๕.๐๐	=	๖๗.๕๐	บาท
แผ่นพลาสติก	๔.๐๐ เมตร @	-		=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๕๖๘.๘๙	บาท
ค่างานต้นทุน	๕๖๘.๘๙	/	๔.๐๐		๑๔๒.๒๒	บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	๒๔๗.๕๐ บาท/ลบ.ม.					
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	- บาท/ลบ.ม.					
ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร	๖๔.๘๖ บาท/ลบ.ม.					
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน	๓๑๒.๓๖ บาท/ลบ.ม.					