

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบไร่แถมดัด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 178 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 712 ตารางเมตร  
 ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางปากท่อ								
	1.1 กรุบทางขนาดเบา	890.00	ตร.ม.	1.59	1,415.10	1.3624	2.17	1,927.93	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	712.00	ตร.ม.	419.00	298,328.00	1.3624	570.85	406,442.07	
	2.2 Expansion Joint	8.00	ม.	233.61	1,868.88	1.3624	318.27	2,546.16	
	2.3 Contraction Joint	64.00	ม.	97.82	6,260.48	1.3624	133.26	8,529.28	
3	งานใต้ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	35.60	ลบ.ม.	245.55	8,741.58	1.3624	334.54	11,909.53	
	<b>รวมยอด</b>				<b>316,614.04</b>		<b>1,359.09</b>	<b>431,354.97</b>	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							<b>431,354.97</b>	

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเรวดี ยกย่อง)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางจิราพร รอดภัย)  
 ปลัดอบต.หินเหล็กไฟ