

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาดะแกรงเหล็กชอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน ๒๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาดะแกรงเหล็กชอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ ความยาว ๗๖.๐๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๒๑๒ ลองจิจูด ๙๙.๙๐๓๐๓

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๒๖๕ ลองจิจูด ๙๙.๙๐๒๙๖

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗**

เป็นเงิน ๒๒๖,๘๓๙.๘๕ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ๖.๑ นางจิราพร รอดภัย | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๖.๒ นางพิรวรรณ ไพบุลย์อนันต์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ |
| ๖.๓ นายธรรมมณูญ มากภิรมย์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ |

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๒๒๖,๘๓๙.๘๕ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๗๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๕

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------------------|----------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | - | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | ๒๒๒,๑๘๓.๐๙ | |
| | ประเภทงานชลประทาน | - | |
| ๔ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | |
| ๕ | ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร) | ๓,๒๗๓.๘๓ | |
| ๖ | ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว) | ๑,๓๘๒.๙๓ | |
| | เงื่อนไข | | |
| | เงินล่วงหน้า ๐% | | |
| | เงินประกันผลงาน ๐% | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | | |
| สรุป | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๒๖,๘๓๙.๘๕ | |
| | คิดเป็นเงินเพียง | ๒๒๖,๘๓๙.๘๕ | |
| ตัวอักษร | สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์ | | |

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญสุข ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร
 พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | F _N (บาท) | ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท) | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| ๑ | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม. | ๗๐.๐๐ | ท่อน | ๑,๓๖๙.๔๐ | ๙๕,๘๕๘.๐๐ | ๑,๓๖๕๒ | ๑,๘๖๘.๑๓ | ๑๓๐,๗๖๙.๔๘ | |
| | ๑.๑ งานวางท่อ คลส. Ø ๐.๖๐ ม. | | | | | | | | |
| | ๑.๒ บ่อพัก คลส. สำหรับท่อ Ø ๐.๖๐ ม. | ๘.๐๐ | บ่อ | ๕,๘๘๙.๘๗ | ๔๓,๙๑๘.๙๖ | ๑,๓๖๕๒ | ๗,๔๘๙.๒๘ | ๕๙,๙๑๔.๒๔ | |
| ๒ | ๑.๓ ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก | ๘.๐๐ | ฝา | ๒,๕๔๕.๙๐ | ๒๐,๓๖๗.๒๐ | ๑,๓๖๕๒ | ๓,๔๗๓.๑๒ | ๒๗,๗๘๔.๙๓ | |
| | งานติดตั้งคอนกรีตเดิม | ๕.๐๐ | ม. | ๘.๙๐ | | ๑,๓๖๕๒ | ๑๒.๑๔ | ๖๐.๗๑ | |
| | งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม | ๕.๐๐ | ตร.ม. | ๑๑๖.๒๘ | ๕๘๑.๔๐ | ๑,๓๖๕๒ | ๑๕๘.๖๓ | ๗๙๓.๑๔ | |
| ๔ | งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร | | | | | | | | |
| | ๔.๑ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร | ๐.๒๕ | ลบ.ม. | ๖๕๔.๒๑ | ๑๖๓.๕๕ | ๑,๓๖๕๒ | ๘๙๒.๔๗ | ๒๒๓.๑๑ | |
| | ๔.๒ งานคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร | ๕.๐๐ | ตร.ม. | ๓๘๖.๖๗ | ๑,๙๓๓.๓๕ | ๑,๓๖๕๒ | ๕๒๗.๔๙ | ๒,๖๓๗.๔๘ | |
| | รวมยอด | | | ๑๖๒,๘๖๖.๙๖๐ | | | ๑๔,๕๒๑.๒๖๐ | ๒๒๒,๑๘๓.๐๙ | |
| | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | ๒๒๒,๑๘๓.๐๙ | | |



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมนุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญสุข ขนาด ๑.๖๐ เมตร ความยาว ๗๖.๐๐ เมตร
 พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | รวมค่าวัสดุ (บาท) | ค่าแรง (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| ๑ | งานป้ายถาวร | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.x๐.๓๕ มม. | ๑.๐๐ | แผ่น | ๔๙๔.๐๐ | ๔๙๔.๐๐ | | - | ๔๙๔.๐๐ | | |
| | ๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓๓ มม. | ๑.๐๐ | ท่อน | ๘๔๕.๐๐ | ๘๔๕.๐๐ | | - | ๘๔๕.๐๐ | | |
| | ๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑"x ๑.๒ มม. | ๑.๔๐ | ท่อน | ๑๙๒.๐๐ | ๒๖๘.๘๐ | | | ๒๖๘.๘๐ | | |
| | ๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔ | ๐.๐๙ | ลบ.ม. | ๑๓๕.๐๐ | ๑๓๕.๐๐ | ๓๙๘.๐๐ | | ๑๓๕.๐๐ | ๑๓๕.๐๐ | |
| | ๑.๕ สีนํ้ามัน | ๖.๗๒ | ตร.ม. | ๓๕.๐๐ | ๒๓๕.๒๐ | ๓๕.๐๐ | | ๒๓๕.๒๐ | ๒๓๕.๒๐ | |
| | ๑.๖ สีนํ้ามัน | ๖.๗๒ | ตร.ม. | ๔๐.๐๐ | ๒๖๘.๘๐ | ๓๐.๐๐ | | ๒๐๑.๖๐ | ๔๗๐.๔๐ | |
| | ๑.๗ งานขุดดินกลบกลับ | ๐.๐๙ | ลบ.ม. | | | ๙๙.๐๐ | | ๙๙.๐๐ | ๙๙.๐๐ | |
| | ๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ | ๑.๐๐ | งาน | | | ๓๕๐.๐๐ | | ๓๕๐.๐๐ | ๓๕๐.๐๐ | |
| | ๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย | ๑๙.๕๕ | กก | | | ๑๐.๐๐ | | ๑๙๕.๕๐ | ๑๙๕.๕๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | ๒,๒๔๖.๘๐ | | | ๑,๐๒๗.๐๓ | ๓,๒๗๓.๘๓ | |

(ลงชื่อ)กรรมการ (นางสาวพิรพรรณ ไรอดภัย) (นางจิราพร ไรอดภัย)ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ (นางชวรัตน์ ไรอดภัย) (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)กรรมการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการก่อสร้างท่าอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญสุข ขนาด ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๗๖.๐๐ เมตร
 พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | รวมค่าวัสดุ (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|
| | | | | | | ค่าแรง (บาท) | | | |
| ๑ | งานป้ายชั่วคราว | | | | | | | | |
| | ๑.๑ แผ่นป้ายขายไม้ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. | ๑.๐๐ | แผ่น | ๖๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | - | - | ๖๐๐.๐๐ | |
| | ๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม. | ๒.๐๐ | ท่อน | ๒๑๐.๐๐ | ๔๒๐.๐๐ | - | - | ๔๒๐.๐๐ | |
| | ๑.๓ เสาน้ำ ขนาด ๑.๓ นิ้ว ยาว ๓ ม. | ๒.๐๐ | ท่อน | ๙๕.๐๐ | ๑๙๐.๐๐ | | | ๑๙๐.๐๐ | |
| | ๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓" | ๐.๓๐ | กก. | ๔๖.๗๓ | ๑๔.๐๒ | | | ๑๔.๐๒ | |
| | ๑.๕ งานขุดดินกลับ | ๐.๐๙ | ลบ.ม. | | ๙๙.๐๐ | | ๙.๙๑ | ๘.๙๑ | |
| | ๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย | ๑.๐๐ | ชุด | | ๑๕๐.๐๐ | | ๑๕๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | ๑,๒๒๔.๐๒ | | ๑๕๘.๙๑ | ๑,๓๘๒.๙๓ | |

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิรพรรณ ไพบูลย์นันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากิรัมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ