

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๖๘๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๖๔๓๔

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๘๔๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๖๕๑๗

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เป็นเงิน จำนวน ๔๙๗,๓๒๘.๐๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางมลเทียน เชิงชั้น

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ


* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๔๙๗,๓๒๘.๐๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th


สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกวัว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลงคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร
แบบเลขที่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ราคาร้านมันดีเซล ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าง่อสร้างทั้งหมด (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|--|-------------------------------|----------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | - | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | ๔๙๒,๖๗๑.๓๒ | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | - | |
| ๔ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | |
| ๕ | ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร) | ๓,๒๗๓.๘๓ | |
| ๖ | ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว) | ๑,๓๘๒.๙๓ | |
| | เงื่อนไข | | |
| | เงินล่วงหน้า ๐% | | |
| | เงินประกันผลงาน ๐% | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | | |
| สรุป | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๔๙๗,๓๒๘.๐๗ | |
| | คิดเป็นเงินเพียง | ๔๙๗,๓๒๘.๐๗ | |
| ทราบดี | สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์ | | |

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
 (นางมลเทียน เขิงชั้น)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุขสี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
 (นายรัชพล เสือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคอแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ให้เส้นทางหินลงคลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | F _N (บาท) | ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท) | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| ๑ | งานกรูยทางขนาดเบา | ๑,๐๕๐.๐๐ | ตร.ม. | ๑.๗๗ | ๑.๓๖๔๒ | ๒.๔๑ | ๒,๕๓๕.๓๗ | |
| ๒ | งานผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร | ๔๒.๐๐ | ลบ.ม. | ๖๕๔.๒๑ | ๑.๓๖๔๒ | ๘๕๒.๔๗ | ๓๗,๔๘๓.๖๕ | |
| | ๒.๑ งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร | ๘๔๐.๐๐ | ตร.ม. | ๓๐๗.๑๑๘ | ๑.๓๖๔๒ | ๔๘๘.๗๗ | ๔๑๘,๙๖๕.๐๓ | |
| | ๒.๒ งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร | ๑๖.๐๐ | ม. | ๑๔๙.๗๖ | ๑.๓๖๔๒ | ๒๐๔.๓๑ | ๓,๒๖๘.๙๒ | |
| | ๒.๓ Expansion Joint | ๖๔.๐๐ | ม. | ๙.๗๘๔๑ | ๑.๓๖๔๒ | ๑๙๕.๖๔ | ๑๒,๕๒๑.๒๕ | |
| ๓ | งานให้ล่งทางหินคลุก | ๔๒.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๑๒.๓๖ | ๑.๓๖๔๒ | ๕๖๖.๑๒ | ๑๓,๘๙๗.๑๐ | |
| | ๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร | | | | | | | |
| | รวมยอด | | | | | | | |
| | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | ๒,๒๑๙.๗๒ | ๔๙๒,๖๗๑.๓๒ | |

(ลงชื่อ)..... (นายรัชพล เสือสอาด) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ สุกสี) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางมณฑล เทียนเงิน) กรรมการ (ลงชื่อ)..... (นายวิฑูรย์ สุกสี) กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกองช่าง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคอแก้ว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางหินลงคูลูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | รวมค่าวัสดุ (บาท) | ค่าแรง (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| ๑ | งานป้ายถาวร | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม. | ๑.๐๐ | แผ่น | ๔๙๔.๐๐ | ๔๙๔.๐๐ | | - | ๔๙๔.๐๐ | | |
| | ๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม. | ๑.๐๐ | ท่อน | ๘๔๕.๐๐ | ๘๔๕.๐๐ | | - | ๘๔๕.๐๐ | | |
| | ๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๒" x ๑.๒ มม. | ๑.๔๐ | ท่อน | ๑๙๒.๐๐ | ๒๖๘.๘๐ | | | ๒๖๘.๘๐ | | |
| | ๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔ | ๐.๐๙ | ลบ.ม. | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๓๕.๐๐ | ๓๙๘.๐๐ | | ๓๙๘.๐๐ | ๑๓๐.๘๒ | |
| | ๑.๕ สีน้ำมัน | ๖.๓๒ | ตรม. | ๓๕.๐๐ | ๒๓๕.๒๐ | ๓๕.๐๐ | | ๒๓๕.๒๐ | ๔๗๐.๔๐ | |
| | ๑.๖ สีกันสนิม | ๖.๓๒ | ตรม. | ๔๐.๐๐ | ๒๖๘.๘๐ | ๓๐.๐๐ | | ๒๖๘.๘๐ | ๔๗๐.๔๐ | |
| | ๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ | ๐.๐๙ | ลบ.ม. | | | ๙๙.๐๐ | | ๙๙.๐๐ | ๘.๙๑ | |
| | ๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ | ๑.๐๐ | งาน | | | ๓๕๐.๐๐ | | ๓๕๐.๐๐ | ๓๕๐.๐๐ | |
| | ๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย | ๑๙.๕๕ | กก | | | ๑๐.๐๐ | | ๑๙๕.๕๐ | ๑๙๕.๕๐ | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | ๒,๒๕๖.๘๐ | | | ๑,๐๒๗.๐๓ | ๓,๒๘๓.๘๓ | |

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายรัชพล เตือสอาด) (นายวิฑูรย์ สุทธิ) กรรมการ
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางมลทิพย์ เจริญ) (นายวิฑูรย์ สุทธิ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

