

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ้อมจันทร์ 3 (ต่อจากโครงการเดิม) กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 52.50 ตารางเมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	58.50	ตร.ม.	1.78	104.13	1.3607	2.422	141.69	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	2.63	ลบ.ม.	654.21	1,717.30	1.3607	890.18	2,336.73	
	2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	52.50	ตร.ม.	380.36	19,968.68	1.3607	517.55	27,171.38	
	2.3 Contraction Joint	3.50	ม.	152.74	534.59	1.3607	207.83	727.42	
3	งานโหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	1.20	ลบ.ม.	205.69	246.83	1.3607	279.88	335.86	
	รวมยอด				22,571.52		1,897.87	30,713.07	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							30,713.07	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนภานภา กอบวิยะกรณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนุญ มากภิมรัมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน พ่วงดี)
หัวหน้าสำนักปลัด