

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยการผล ๑/๘ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยการผล ๑/๘ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๔๙๖ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๙๖๕

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๕๖๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๙๗๖

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๒๓๖,๐๗๘.๙๒ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดสิบบแปดบาทเก้าสิบบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกศล	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมบุญ มากภิรมย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวทับทิม แสงงาม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๒๓๖,๐๗๘.๙๒ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดสิบบแปดบาทเก้าสิบบสองสตางค์) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ.อำนาจผล ๑/๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๒๓๑,๔๒๒.๑๖	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓๖,๐๗๘.๙๒	
	คิดเป็นเงินเพียง	๒๓๖,๐๗๘.๙๒	
ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมนุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโกคิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบด้านยาวผล ๑/๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗ เมตร

หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร ใกล้เคียงทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดมา	๔๖๒.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๘๑๗.๗๔	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๑,๑๑๕.๕๖	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑๙.๒๕	คป.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๒,๕๙๓.๕๔	๑.๓๖๔๒	๙๘๒.๔๗	๑๗,๑๘๐.๑๑	
	๒.๒ งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๓๘๕.๐๐	ตร.ม.	๓๖๙.๘๒	๑๔๒,๓๘๐.๗๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๔.๕๑	๑๙๔,๒๓๕.๗๕	
	๒.๓ Expansion Joint	๕.๐๐	ม.	๑๘๗.๓๔	๙๓๖.๗๐	๑.๓๖๔๒	๒๐๑.๐๐	๑,๐๐๕.๐๑	
	๒.๔ Contraction Joint	๓๐.๐๐	ม.	๑๔๑.๑๑	๔,๒๓๓.๓๐	๑.๓๖๔๒	๑๙๒.๕๐	๕,๗๗๕.๐๗	
	๒.๕ longitudinal Joint	๓๗.๐๐	ม.	๕๒.๘๒	๑,๙๖๗.๑๔	๑.๓๖๔๒	๓๒.๐๖	๕,๕๔๘.๓๙	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๕.๔๐	คป.ม.	๓๑๒.๓๖	๔,๘๑๐.๓๔	๑.๓๖๔๒	๔๒๖.๑๒	๖,๕๖๒.๒๗	
	รวมยอด				๑๖๙๖๓๙.๔๖		๒,๓๘๑.๐๘	๒๓๑,๔๒๒.๑๖	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๓๑,๔๒๒.๑๖	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกศล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย.อำเภอยผล ๑/๘ ฝิวจจรจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗ เมตร
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร


เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาค่าเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานปาดผิว									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ ม.ม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๕.๐๐	๔๙๕.๐๐		-	๔๙๕.๐๐		
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓๓ ม.ม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๕๕.๐๐	๘๕๕.๐๐		-	๘๕๕.๐๐		
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑" x ๑.๒ ม.ม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐			๒๖๘.๘๐		
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐		๓๙๘.๐๐		
	๑.๕ ทรายถม	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐		๒๗๐.๒๐		
	๑.๖ ลีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐		๒๙๘.๘๐		
	๑.๗ งานขุดดินกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐		
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐		
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐		๑๙๕.๕๐		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๕๖.๘๐			๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๘๓.๘๓	

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกศล)
 หัวหน้าสำนักงานปัสดี

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอำนาจกว้าง ๑/๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ใกล้เคียงถนนสาธารณะ ๕.๐๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายชั่วคราว								
	๑.๑ แผ่นป้ายวางผิว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐			๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ฟ่อน	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐			๕๒๐.๐๐	
	๑.๓ เสาไม้ ขนาด ๒ ๓ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ฟ่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐			๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๕๖.๗๓	๑๕.๐๒			๑๕.๐๒	
	๑.๕ งานขุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					๑,๒๒๕.๐๒		๑๕๘.๐๒	๑,๓๘๓.๐๔	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมนุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโภคิน)

หัวหน้าสำนักปลัด