ข้อมูลประกอบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 งานถางป่าขุดตอ

ขนาดเบา	1.67	บาท/ตร.ม.

2 Portland Cement Concrete Pavement .....15.....Cm.Thick

ตามแบบมาตฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size				4.00x10.00	ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ				800.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม				1,800.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่				40.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต	6.00 ลบ.ม. @ 1,800	บาท/ลบ.ม.	=	10,800.00	บาท
ทรายหยาบรองพื้น	2.00 ลบ.ม. @ 560.75	บาท/ลบ.ม.	=	1,121.50	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 #		40 ตร.ม. @ 58.00	=	2,320.00	บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 #		40 ตร.ม. @ 5.00	=	200.00	บาท
ค่าแบบ		10 ม. @ 20.60	=	206.00	บาท
ค่าลงทราย		2.00 ลบ.ม. @ 99.00	=	198.00	บาท
ค่าเทคอนกรีต		6.00 ลบ.ม. @ 306.00	=	1,836.00	บาท
ค่าบ่ม		- ตร.ม. @ -	=	-	
ค่าใช้จ่ายรวม				16,681.50	บาท
ค่างานต้นทุน				417.04	บาท/ตร.ม.

3 Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint 4.00 ม.

ค่าเหล็ก RB19mm.@0.30m.	14.87 กก. @ 16.70	=	248.33	บาท
Metal Cap+ทาสี+จาระบี	13.00 ชุด @ 14.00	=	182.00	บาท
Joint Filler	0.50 ตร.ม. @ 400	=	200.00	บาท
Joint Sealer	0.50 ลิตร @ 45	=	22.50	บาท
ค่าหยอดยาง	4.00 เมตร @ 13.43	=	53.72	บาท
แผ่นพลาสติก	4.00 เมตร @ -	=	-	บาท
ไม้แบบ	0.60 ลบ.ฟ. @ 400	=	240.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			946.55	บาท
ค่างานต้นทุน			236.64	บาท/เมตร

4 Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint 4.00 ม.

ค่าเหล็ก RB19mm.@0.30m.	14.87 กก. @ 16.70	=	248.33	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	4 ม. @ 22.16	=	88.64	บาท
ทาสี+จาระบี	13.00 ชุด @ 4.00	=	52.00	บาท
Joint Sealer	0.30 ลิตร @ 45	=	13.50	บาท