

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกหลังวัดนิโคร - ป่าเปรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกหลังวัดนิโคร - ป่าเปรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๘๓๐๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๘๘๓๒๕
- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๖๕๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๘๘๘๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๔๙๗,๖๙๑.๓๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกคิน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมนุญ มากภิรมย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน จำนวนเงิน ๔๙๗,๖๙๑.๓๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗


* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th


รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ออกหลังวัดนิโคร-ป่าเปรม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลงคลูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๙๓,๐๓๔.๕๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๙๗,๖๙๑.๓๔
	คิดเป็นเงินเพียง		๔๙๗,๖๙๑.๓๔
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพิชวรรณ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโกศล)
หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ออกหลังวัดนิโคร-ป่าเปรม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางหินลงลูกรังกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางขนาดเบา	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๑,๘๘๘.๕๐	๑,๓๖๔๒	๒,๔๑๒	๒,๕๕๕.๗๗	
๒	๑.๑ กรุยทางขนาดเบา								
	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๕๒๐๐	ลบ.ม.	๖๕๕.๒๑	๒๗,๕๗๖.๖๒	๑,๓๖๔๒	๗,๑๖๗.๕๗	๓๗,๕๔๓.๘๙	
	๒.๒ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๘๔๐๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๖๑	๓๐๗,๑๒๔.๕๐	๑,๓๖๔๒	๔๘๘,๙๖๒.๗๔	๔๘๘,๙๖๒.๗๔	
	๒.๓ งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖๐๐	ม.	๑๓๗.๕๒	๒,๒๐๐.๓๒	๑,๓๖๔๒	๑,๘๖๓.๖๐	๓,๐๖๓.๖๘	
	๒.๔ Expansion Joint	๖๘.๐๐	ม.	๑๕๒.๕๒	๙,๖๘๘.๕๖	๑,๓๖๔๒	๑๙,๕๖๗.๖๙	๑๓,๒๑๑.๖๘	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๕๒๐๐	ลบ.ม.	๓๑๑.๓๕	๑๓๑,๐๗๖.๗๐	๑,๓๖๔๒	๔๒๒,๗๖๔.๖๘	๑๗,๘๓๙.๒๓	
	รวมยอด				๓๖๑,๔๐๙.๓๐		๒,๒๐๐.๒๙	๔๙๓,๐๓๔.๕๘	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๕๙๓,๐๓๔.๕๘	

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางพิรพรรณ ใหญ่ยนต์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกสิน)
 หัวหน้าสำนักงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ออกหลังวัดมีโคร-ป่าปรวม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้เท้าทางหินลงลูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร


เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการบางส่วนทับลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-	-	๔๙๔.๐๐	
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐				๘๔๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑"x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐				๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐		๓๙๘.๐๐	๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐		๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐		๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานขุดดินกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐๐.๐๐		๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๕๖.๘๐			๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๘๓.๘๓	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายจักริน จิตรโกศล)

หัวหน้าสำนักงาน

(นางพิรพรรณ ไพบุลย์นันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ใบแสดงปริมาณงาน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ออกหลังดัดไม้โคร-ป่าปรุริม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
หน้า ๐.๕๕ เมตร ใต้ทางหินลงลูกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร


เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ ๑๐ บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
วันที่ประมาณการ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายวางไม้ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐		
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ฟ่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	-	-	๔๒๐.๐๐		
	๑.๓ เสาค้ำไม้ ขนาด ๑๓ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ฟ่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐	-	-	๑๙๐.๐๐		
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒	-	-	๑๔.๐๒		
	๑.๕ งานขุดดินกลับ	๐.๐๕	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐		
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐		
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					๑,๒๒๒.๐๒		๑๕๔.๙๑	๑,๓๗๖.๙๓		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิชิตราชนันท์).....กรรมการ
(นางพิชิตราชนันท์) (นายธรรมบุญ มาภักดิ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโภคิน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มาภักดิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกหลังวัดนิโคร - ป่าเปรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกหลังวัดนิโคร - ป่าเปรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๘๓๐๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๘๘๓๒๕
- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๖๕๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๘๘๘๘๘

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๔๙๗,๖๙๑.๓๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกคิน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมบุญ มากภิรมย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน จำนวนเงิน ๔๙๗,๖๙๑.๓๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th