

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
( ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 )

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 267 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	902,168.203	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	902,168.203	
	คิดเป็นเงินเพียง	902,000.00	
ตัวอักษร	เก้าแสนสองพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง


( นายอนุกุล กระจับเงิน )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางมลเทียน เจริญ )

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

## ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 267 เมตร หมา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหมา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดหมา	1,495.20	ตร.ม.	1.67	2,496.984	1.3624	2.2752	3,401.891	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง								
	2.1 ลูกรังหนา 0.15 เมตร	224.28	ลบ.ม.	177.86	39,889.54	1.3624	242.3110	54,345.514	
	2.2 บดอัดเรียบ	224.28	ลบ.ม.	52.42	11,756.76	1.3624	71.4170	16,017.407	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	1,335.00	ตร.ม.	434.12	579,543.792	1.3624	591.4385	789,570.462	
	3.2 Expansion Joint	20.00	ม.	270.20	5,403.960	1.3624	368.1178	7,362.355	
	3.3 Contraction Joint	105.00	ม.	138.95	14,589.54	1.3624	189.30	19,876.79	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	32.04	ลบ.ม.	265.60	8,509.824	1.3624	361.8534	11,593.784	
	รวมยอด				662,190.401		1,826.716	902,168.203	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							902,168.203	

ชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคา

( นายอนุชิต กระจับเงิน )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

( ลงชื่อ )..... กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางนงเลเทียน เจริญชื่น )

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

( ลงชื่อ )..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท

<b>โครงการ</b>	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 267 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 เมตร
<b>เจ้าของโครงการ</b>	กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b>	หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**1 งานวางป่าขุดต่อ**

งานกรุยทางขนาดเบา	1.67	บาท/ตร.ม.
-------------------	------	-----------

**2 งานลูกรัง**

ค่าวัสดุที่แหล่ง	40.00	บาท/ลบ.ม.
------------------	-------	-----------

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	30.56	บาท/ลบ.ม.
---	-------	-----------

ค่าขนส่ง .....12.00..... กิโลเมตร	40.60	บาท/ลบ.ม.
-----------------------------------	-------	-----------

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน	111.16	บาท/ลบ.ม.
-------------------------------	--------	-----------

ส่วนยุบตัว (ลูกรัง) 111.16x1.60	177.86	บาท/ลบ.ม.
---------------------------------	--------	-----------

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	52.42	บาท/ลบ.ม.
--------------------------------------	-------	-----------

รวมค่าต้นทุน	203.72	บาท/ลบ.ม.
--------------	--------	-----------

**3 Portland Cement Concrete Pavement .....15.....Cm.Thick**

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size	4.00x10.00	ม.
---	------------	----

ปริมาณงานทั้งโครงการ	1,080.00	ตร.ม.
----------------------	----------	-------

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,950.00	บาท/ลบ.ม.
---------------------	----------	-----------

คิดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.
---------------	-------	-------

ค่าคอนกรีต 7.50 ลบ.ม. @ 1,950 บาท/ลบ.ม. =	14,625.00	บาท
---	-----------	-----

ทรายถมรองพื้น 2.50 ลบ.ม. @ 541.13 บาท/ลบ.ม. =	1,082.26	บาท
---	----------	-----

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 50 ตร.ม. @ 60.00 =	3,000.00	บาท
--	----------	-----

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 50 ตร.ม. @ 5.00 =	250.00	บาท
--	--------	-----

ค่าแบบ 10 ม. @ 20.60 =	206.00	บาท
------------------------	--------	-----

ค่าลงทราย 2.50 ลบ.ม. @ 99.00 =	247.50	บาท
--------------------------------	--------	-----

ค่าเทคอนกรีต 7.50 ลบ.ม. @ 306.00 =	2,295.00	บาท
------------------------------------	----------	-----

ค่าบ่ม - ตร.ม. @ -	-	
--------------------	---	--

ค่าใช้จ่ายรวม	21,705.76	บาท
---------------	-----------	-----

ค่างานต้นทุน	434.12	บาท/ตร.ม.
--------------	--------	-----------