

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓-๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓-๔ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๓๕๖ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๗๖๗

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๔๗๓ ลองจิจูด ๙๙.๘๔๗๔๔

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน จำนวน ๓๓๘,๙๐๙.๕๔ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าบาทห้าสิบลีสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโณคน

๖.๒ นายวิทยา วรรณทอง

๖.๓ นายธรรมบุญ มากภิรมย์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๓๓๘,๙๐๙.๕๔ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าบาทห้าสิบลีสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sprocurement.go.th

สรุปผลราคาากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๓-๔ กิโลเมตรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร เหล็กทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๓๓๔,๒๕๒.๙๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า	๐%	
	เงินประกันผลงาน	๐%	
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๓๘,๙๐๙.๕๔	
	คิดเป็นเงินเพียง	๓๓๘,๙๐๙.๕๔	
ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าบาทห้าสิบสี่สตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา วรรณทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมนุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโกติน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓-๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานรื้อพื้นทางเดิม								
	๑.๑ งานรื้อพื้นทางเดิม	๔๘๖.๐๐	ตร.ม.	๕๓.๗๙	๒๖,๑๔๑.๙๔	๑.๓๖๔๒	๗๓.๓๘	๓๕,๖๖๒.๘๔	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๗,๐๐๙.๔๖	๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๒๓,๒๐๔.๓๑	
	๒.๒ งานคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๖.๒๑	๑๙๐,๔๒๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๔๙๙.๕๘	๒๕๙,๗๘๓.๕๒	
	๒.๓ Expansion Joint	๘.๐๐	ม.	๑๓๒.๖๔	๑,๐๕๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๘๐.๙๔	๑,๔๔๐.๖๐	
	๒.๔ Contraction Joint	๔๐.๐๐	ม.	๑๓๗.๗๐	๕,๕๐๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๘๗.๘๕	๗,๕๑๔.๐๑	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๕.๖๐	ลบ.ม.	๓๑๒.๓๖	๔,๘๗๒.๘๒	๑.๓๖๔๒	๔๒๖.๑๒	๖,๖๔๗.๕๐	
	รวมยอด				๒๔๕,๐๑๗.๔๒		๒,๒๖๐.๓๕	๓๓๔,๒๕๒.๗๘	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๓๓๔,๒๕๒.๗๘	

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายวิทยา วรรณทอง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกศล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓-๔ ฝั่งจระจกร้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร เหล็กทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองงนน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)	
๑	งานป้ายถาวร								
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-	๔๙๔.๐๐	
	๑.๒ งท้อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-	๘๔๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑" x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐			๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๕.๘๒	๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตรม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตรม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานขุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๘.๙๑	๘.๙๑	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓	

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายวิทยา วรรณทอง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกติน)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายธรรมนุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

