

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายช่องทาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  
 ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโอบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขูด	1,056.00	ตร.ม.	1.67	1,763.52	1.3624	2.28	2,402.62	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	880.00	ตร.ม.	416.01	366,088.80	1.3624	566.77	498,759.38	
	2.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	10.00	ม.	235.64	2,356.40	1.3624	321.04	3,210.36	
	2.2 Expansion Joint	80.00	ม.	99.99	7,999.20	1.3624	136.23	10,898.11	
3	งานใต้ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	35.20	ลบ.ม.	248.86	8,759.87	1.3624	339.05	11,934.45	
	รวมยอด				386,967.79		1,365.36	527,204.92	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							527,204.92	

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)  
 นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายธรรมบุญ มากิรัมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายฉกริณ พวงดี)  
 หัวหน้าสำนักปลัด