

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสามฟุตบน-หนองน้อย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 162 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ไล่ต่ำลงทีละชั้น 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F_n (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	972.00	ตร.ม.	1.79	1,739.88	1.3624	2,439	2,370.41	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1 งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา 0.05	40.50	ลบ.ม.	654.21	26,495.51	1.3624	891.30	36,097.48	
	2.2 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	810.00	ตร.ม.	368.05	298,120.50	1.3624	501.43	406,159.37	
	2.3 Expansion Joint	15.00	ม.	150.83	2,262.48	1.3624	205.49	3,082.40	
	2.4 Contraction Joint	65.00	ม.	144.70	9,405.76	1.3624	197.14	12,814.41	
	2.5 longitudinal Joint	162.00	ม.	60.50	9,801.06	1.3624	82.43	13,352.97	
3	งานไล่ต่ำทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	32.40	ลบ.ม.	314.37	10,185.59	1.3624	428.30	13,876.85	
	รวมยอด				358,010.78		2,308.53	487,753.88	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							487,753.88	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางมณฑิยา เจริญ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายรัชพล เสือสะอาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวิทย์ สุกสี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ