

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำวนวยผล 1/7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 129 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขอนแก่น ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 งานฉาบปูนอุดต่อ

งานกรวยทางขนาดเบา 1.79 บาท/ตร.ม.

2 Portland Cement Concrete Pavement15.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size	4.00x10.00	ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	118.80	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,750.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 1,750 บาท/ลบ.ม. =	10,500.00	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 40 ตร.ม. @ 75.00 =	3,000.00	บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 40 ตร.ม. @ 5.00 =	200.00	บาท
ค่าแบบ 10 ม. @ 20.60	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต 40 ตร.ม. @ 12.36 =	494.40	บาท
ค่าบ่ม 40 ตร.ม. @ 5.95	238.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	14,638.40	บาท
ค่างานต้นทุน	365.96	บาท/ตร.ม.

3 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	467.29	บาท
ส่วนยุบตัว x 1.4	654.21	บาท/ลบ.ม.

4 Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint 4.00 ม.		
ค่าเหล็ก RB19mm.@0.30m. 15.58 กก. @ 25.33	394.64	บาท
Metal Cap+ทาสี+จาระบี 14.00 ชุด @ 4.00	56.00	บาท
Joint Filler 0.50 ตร.ม. @ 32 =	16.00	บาท
Joint Sealer 2.5 ลิตร @ 45 =	112.50	บาท
ค่าหยอดยาง 4.00 เมตร @ 15.61	62.44	บาท
แผ่นพลาสติก 4.00 เมตร @	-	บาท
ไม้แบบ 0.60 ลบ.ฟ. @	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	641.58	บาท
ค่างานต้นทุน	160.40	บาท/เมตร