

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพลอยสว่าง (ต้นไทร) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฉาบปูน								
	ขนาดเบา	1,242.00	ตร.ม.	1.67	2,074.14	1.3624	2.28	2,825.81	
2	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	1,080.00	ตร.ม.	417.04	450,403.20	1.3624	568.17	613,629.32	
	2.2 Expansion Joint	16.00	ม.	238.66	3,818.56	1.3624	325.15	5,202.41	
	2.3 Contraction Joint	104.00	ม.	101.86	10,593.44	1.3624	138.77	14,432.50	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	32.40	ลบ.ม.	252.08	8,167.39	1.3624	343.43	11,127.25	
	รวมยอด				475,056.73		1,377.80	647,217.29	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							647,217.29	

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักริน พวงดี)

หัวหน้าสำนักปลัด