

สรุปผลราคางานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ	โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตำบลหินเหล็กไฟ				
เจ้าของโครงการ	กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ				
สถานที่	หมู่ที่ 12 ที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเค็ดคณาธารณะประโยชน์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์				
ประเภทงาน	อาคาร				
วันที่ประมาณการ	23/09/2567				
ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ห้องน้ำ	27,686.33	1.2235	33,874.22	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-			
6	งานครุภัณฑ์				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงาน	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			33,874.22	
	คิดเป็นเงินเพียง			33,000.00	
ตัวอักษร	สามหมื่นสามพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวิฑิตย์ กล้ากล่อมจิตต์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางสาวจันทน์ พานพ่วง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวจัด ตำบลหินเหล็กไฟ (ห้องน้ำ)
 เจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ 12 ที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเค็ดคีตสารณะประโยชน์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน อาคาร
 วันที่ประมาณการ 23/09/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง ห้องน้ำ ขนาด 2x2 เมตร									
	1.1 วัสดุอิฐฉาบปูน	2.56	ลบ.ม.	-	-	112.00	286.72	286.72	286.72	
	1.2 คอนกรีตขยายรองพื้น อัตราส่วน 2:1	0.26	ลบ.ม.	1,263.98	328.64	426.00	110.76	439.40	439.40	
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม.	383.02	172.36	104.00	46.80	219.16	219.16	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้างรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	0.40	ลบ.ม.	1,475.16	590.07	419.00	167.60	757.67	757.67	
	1.5 เหล็กทแยงเมท 4 มม.#0.20ม.	4.00	ตร.ม.	30.84	123.36	5.00	20.00	143.36	143.36	
	1.6 ไม้แบบ (ใช้งาน50%)	0.45	ลบ.ฟ.	354.30	159.44		-	159.44	159.44	
	1.7 ค่าแรงงาน ไม้แบบ	0.45	ตร.ม.		-	139.00	62.55	62.55	62.55	
	1.8 ตะปู คละขนาด	0.50	ก.ก.	46.73	23.37		-	23.37	23.37	
	1.9 เสาค้ำรับรูป ขนาด 0.15x0.15x2.50 เมตร	2.00	ต้น	614.75	1,229.51	200.00	400.00	1,629.51	1,629.51	
	1.10 เสาค้ำรับรูป ขนาด 0.15x0.15x3.00 เมตร	2.00	ต้น	614.75	1,229.50	200.00	400.00	1,629.50	1,629.50	
	รวม				3,856.23		1,494.43	5,350.66		


(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายวิฑิตย์ กล้ากล่อมจิตต์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตำบลหินเหล็กไฟ (ห้องน้ำ)
 เจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ 12 ที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเค็ดศิลาธารณะประโยชน์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน อาคาร
 วันที่ประมาณการ 23/09/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	ยอดยกมา				3,856.23		1,494.43	5,350.66	
	งานโครงสร้างเหล็ก รวมวัสดุ								
	2.1 เหล็กกล่องกราวาไนท์ ขนาด 100x50 ซม. หน้า 1.6 มม.	3.00	เส้น	459.84	1,379.51	-	-	1,379.51	
	2.2 เหล็กกล่องกราวาไนท์ ขนาด 50x25 ซม. หน้า 1.6 มม.	2.00	เส้น	224.59	449.18	-	-	449.18	
	2.3 Anchor-Bolt DIA 3/4 นิ้ว ยาว 0.25 ม.	8.000	ตัว	122.95	983.61	-	-	983.607	
	2.4 เหล็กคานาแมททีลชีส ไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (ไม่เคลือบสี) พร้อมอุปกรณ์	12.00	ตร.ม.	122.95	1,475.41	-	-	1,475.41	
	2.5 แผ่น แมททีลชีส 0.35 มม. ครอบหลังคาพร้อมอุปกรณ์ยึด	4.00	ม.	153.28	613.11	-	-	613.11	
	2.6 ค่าแรงเชื่อมหลังคา	12.00	ตร.ม.	-	-	10.00	120.00	120.00	
	2.7 ค่าแรงมุงหลังคา	12.00	ตร.ม.	-	-	70.00	840.00	840.00	
	2.8 ทาสีกันสนิม	1.20	ตร.ม.	28.69	34.43	30.00	36.00	70.43	
	2.9 ทาสีน้ำมัน	1.20	ตร.ม.	28.69	34.43	35.00	42.00	76.43	
	รวม				8,825.90		2,532.43	11,358.33	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายวิฑิตย์ ก่อถาวรจิตต์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นายธรรมบุญ มากภิมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตำบลหินเหล็กไฟ (ห้องน้ำ)
 เจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ 12 ที่เสียดัดทุ่งเค็ดคีตาคารประยะโยชน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน อาคาร
 วันที่ประมาณการ 23/09/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
	ยอดยกมา				8,825.90		2,532.43		11,358.33	
3	งานสถาปัตยกรรม ห้องน้ำ ขนาด 2x2 เมตร									
	3.1 ก่ออิฐบล็อค	16.00	ตร.ม.	60.00	960.00	77.00	1,232.00		2,192.00	
	3.2 งานฉาบปูนเรียบ	32.00	ตร.ม.	80.00	2,560.00	87.00	2,784.00		5,344.00	
	3.3 งานขัดมันพื้น	4.00	ลบ.ม.	101.00	404.00	92.00	368.00		772.00	
4	งานประตูดู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด									
	4.1 ประตู พีวีซี พร้อมวงกบ สำเร็จรูปขนาด 0.80x2.00ม.	1.00	บาน	1,000.00	1,000.00	175.00	175.00		1,175.00	
5	งานอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ									
	5.1 โถส้วมนั่งราบแบบชักโครกที่มีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00		1,800.00	
	5.2 สายฉีดชำระ พร้อม สติอปาแก้ว (3 ทาง Z 002)	1.00	อัน	195.00	195.00	70.00	70.00		265.00	
	5.3 ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	อัน	120.00	120.00	70.00	70.00		190.00	
	5.4 ระบายน้ำแอสแตนเลส	1.00	อัน	150.00	150.00	70.00	70.00		220.00	
	5.5 ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00		250.00	
	5.6 ตะขอแขวนผ้า	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00		220.00	
	5.7 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	550.00	550.00	300.00	300.00		850.00	
	5.8 กระจกเงาแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00		320.00	
	รวม				16,844.90		8,111.43		24,956.33	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายวิฑิตย์ กล้ากล่อมจิตต์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจคอบ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธารักษานาญการ

