ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บุตรจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	205.00	ตร.ม.	1.79	366.95	1.3624	2.439	499.93	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	164.00	ตร.ม.	365.96	60,017.44	1.3624	498.58	81,767.76	
	2.2 Expansion Joint	0.00	ม.	161.20	-	1.3624	219.61	-	
	2.3 Contraction Joint	12.00	ม.	154.15	1,849.74	1.3624	210.01	2,520.09	
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร								
	3.1ทรายหยาบ	8.20	ลบ.ม.	654.21	5,364.52	1.3624	891.30	7,308.62	
4	งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	8.20	ลบ.ม.	314.37	2,577.83	1.3624	428.30	3,512.04	
	รวมยอด				**70,176.49**		**2,250.24**	**95,608.44**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**95,608.44**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน พ่วงดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ