

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านขนอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน ๓๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

### **๓. ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านขนอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๕๙๙๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๑๓๗
- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๐๐๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๒๑๒

**๔. ราคาากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๓๙๔,๓๘๕.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

### **๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง**

- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

### **๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง**

๖.๑ นายจักริน จิตรโกคิน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมนุญ มากภิรมย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายวิทยา วรรณทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ

### **หมายเหตุ**

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน จำนวนเงิน ๓๙๔,๓๘๕.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

\* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๖ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตรพร้อม  
 ป่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง		
	- งานวางท่อ	๑๙๕,๐๑๘.๑๙	
	- งานก่อสร้างถนน	๑๙๕,๗๑๐.๐๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๙๔,๓๘๕.๐๐
	คิดเป็นเงินเพียง		๓๙๔,๓๘๕.๐๐
ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน		

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

(นายวิทยา วรรณทอง)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายจักริน จิตรโภคิน )  
 หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

งานก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไร่แลนด์ ๖ ขนาด ๑.๓๐ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตรพร้อม บ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ให้ล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร  
 หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองหนองเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ปริมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างทางท่อ คลส. ชั้น ๓ ๑.๓๐ ม.	130.00	ทอน	๖๔๔.๑๕	๘๓,๖๓๙.๕๐	๑,๓๖๔.๒๒	๘๖๖,๙๖๖	๑๒๓,๑๐๔.๗๒	
	๑.๑ งานวางท่อ คลส. ๑.๓๐ ม.	130.00	ปอ	๒,๒๕๓.๒๙	๓๐๒,๙๒๖.๐๖	๑,๓๖๔.๒๒	๓,๐๗๓.๙๔	๔๓,๐๓๕.๑๓	
	๑.๒ บ่อพัก คลส. สำหรับท่อ ๑.๓๐ ม.	1.00	ฝ้า	๑,๕๑๒.๐๕	๑,๕๑๒.๐๕	๑,๓๖๔.๒๒	๒,๐๖๒.๗๔	๒๘,๘๗๘.๓๔	
	๑.๓ ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก	1.00					๖,๐๘๓.๖๕	๑๙๕,๐๑๘.๑๙	
	รวมยอดงานวางท่อ คลส. ชั้น ๓ ๑.๓๐ ม.								
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๗๔.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๖๖๑.๙๘	๑,๓๖๔.๒๒	๒.๔๑	๙๐๓.๐๗	
๓	งานผิวจราจรขนาดเบา	๓๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๕๗	๑๒๔,๕๑๕.๘๐	๑,๓๖๔.๒๒	๔๙๘.๕๘	๑๖๙,๕๑๕.๒๒	
	๓.๑ งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๔.๐๐	ม.	๑๓๖.๕๖	๕๔๖.๖๔	๑,๓๖๔.๒๒	๑๘๘.๘๘	๗๕๕.๕๕	
	๓.๒ Expansion Joint	๒๘.๐๐	ม.	๑๕๓.๓๖	๔,๒๗๔.๐๘	๑,๓๖๔.๒๒	๑๙๕.๕๗	๕,๔๗๖.๐๑	
	๓.๓ Contraction Joint	๑๗.๐๐	ลิป.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๑,๑๒๑.๕๗	๑,๓๖๔.๒๒	๘๕.๒๗	๑๕,๑๗๒.๐๔	
๔	งานไหล่ทางหินคลุก	๖.๘๐	ลิป.ม.	๓๑๑.๓๕	๒,๑๑๗.๑๑	๑,๓๖๔.๒๒	๔๒๔.๗๔	๒,๘๘๘.๑๖	
	๔.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร								
	รวมยอดงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				๑๕๒,๗๒๘.๓๘		๒,๒๐๒.๖๖	๑๙๕,๗๑๐.๐๕	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๑๙๕,๗๑๐.๐๕	

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายวิทยา วรรณทอง)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายจักริน จิตรโกศล)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายธรรมนุญ มากภิรมย์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไร้แอนด์ ๖ ขนาด ๑.๓๐ เมตร ความยาว ๑๓๗ เมตรพร้อม บ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ใต้สะพานหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กองช่าง

สถานที่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองโพ บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นป้ายแฉกเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.x๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐	-	-	๔๙๔.๐๐		
	๑.๒ งท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐	-	-	๘๔๕.๐๐		
	๑.๓ ท่อเหล็กกล่อง ๑"x๒" x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐	-	-	๒๖๘.๘๐		
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๕.๘๒	๑๗๐.๘๒		
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตรม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐		
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตรม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐		
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐		
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐		
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐		
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				<b>๒,๒๕๖.๘๐</b>		<b>๑,๐๒๗.๐๓</b>	<b>๓,๒๘๓.๘๓</b>		

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายวิทยา วรรณทอง)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายจักริน จิตรโกศล)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 ( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

