

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ซอยพวงพยอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน ๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกท้องเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๖๘๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๒๓๒

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๓๐๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๓๓๔

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓**

เป็นเงิน ๓๑๓,๖๙๕.๕๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๖.๓ นายวรวิทย์ สุกลี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๓๑๓,๖๙๕.๕๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

โครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ขอยพวงพยอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๓๐๙,๐๓๘.๗๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๓,๖๙๕.๕๓	
	คิดเป็นเงินเพียง	๓๑๓,๖๙๕.๕๓	
ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสามสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

งานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร
 ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ขอยพวงพยอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมเปิดตะแกรงเหล็ก
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานวางระบบจ่ายน้ำคอนกรีต	๗๐.๐๐	ม.	๑,๑๘๗.๑๓	๘๓,๐๙๙.๑๐	๑,๓๖๔๒	๑,๖๑๙.๔๙	๑๑๓,๓๖๓.๗๙	
๒	งานฝาดตะแกรงเหล็กโครงสร้างระบายน้ำ	๗๐.๐๐	ม.	๒,๐๐๓.๔๐	๑๔๐,๒๓๘.๐๐	๑,๓๖๔๒	๒,๗๓๓.๐๔	๑๙๑,๓๑๒.๖๘	
๓	๒.๑ ฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๓๘ x ๑.๐๐ ม. งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	๒๗.๕๐	ตร.ม.	๑๑๖.๒๘	๓,๑๙๗.๗๐	๑,๓๖๔๒	๑๕๘.๖๓	๔,๓๖๒.๓๐	
	รวมยอด				๒๒๖,๕๓๔.๘๐		๔,๕๑๑.๑๕	๓๐๙,๐๓๘.๗๗	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๓๐๙,๐๓๘.๗๗	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุทธิ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ : งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร
 ลักษณะงาน : ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ขอยพวงพยอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
 สถานที่ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ : หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 วันที่ประมาณการ : แผนผังแนบเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายถาวร								
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-	๔๙๔.๐๐	
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๘๕.๐๐	๘๘๕.๐๐		-	๘๘๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑"x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐			๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๕.๘๒	๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ ลีกันสนิม	๒.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๕๗๐.๔๐	
	๑.๖ งานชุดดินกลบกลับ	๒.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐			๕๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานเขียนตัวหนังสือ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๘ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
		๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓	

(ลงชื่อ)กรรมการ (นางสาวทับทิม แสงงาม)

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ (นางจิราพร รอดภัย)

(ลงชื่อ)กรรมการ (นายวิทย์ สุทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

