

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุมโม มิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 328 เมตร ทน 0.15 เมตร
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา
0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	885,687.68	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		905,242.35
	คิดเป็นเงินเพียง		905,000.00
ตัวอักษร	เก้าแสนห้าพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนุกุล กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เชิงชั้น)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสูงไม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 328 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร ลงอุกักรร่องพื้นทางหนา 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกอ้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	1,443.20	ตร.ม.	1.67	2,410.14	1.3624	2.28	3,283.58	
2	งานอุกักรร่องพื้นทาง								
	2.1 อุกักรร่องหนา 0.15 เมตร	216.48	ลบ.ม.	130.57	28,265.79	1.3624	177.89	38,509.32	
	2.2 บดอัดเรียบ	221.40	ลบ.ม.	52.42	11,605.79	1.3624	71.42	15,811.73	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	1,312.00	ตร.ม.	440.56	578,010.13	1.3624	600.21	787,481.00	
	3.2 Expansion Joint	24.00	ม.	289.71	6,953.04	1.3624	394.70	9,472.82	
	3.3 Contraction Joint	104.00	ม.	147.79	15,370.16	1.3624	201.35	20,940.31	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	26.24	ลบ.ม.	285.01	7,478.66	1.3624	388.30	10,188.93	
	รวมยอด				650,093.72		1,836.14	885,687.68	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							885,687.68	

งชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคา
 (นายอนุช กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลูงโม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 328 เมตร ทน 0.15 เมตร
 ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นทาง
 ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 งานวางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา 1.67 บาท/ตร.ม.

2 งานลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง 40.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) 30.56 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง18.00..... กิโลเมตร 60.01 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน 130.57 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว (ลูกรัง) 111.16x1.60 208.91 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 52.42 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าต้นทุน 391.90 บาท/ลบ.ม.

3 Portland Cement Concrete Pavement15.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size 4.00x10.00 ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ 1,312.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม 1,950.00 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 40.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 1,950 บาท/ลบ.ม. = 11,700.00 บาท

ทรายถมรองพื้น 2.00 ลบ.ม. @ 541.13 บาท/ลบ.ม. = 1,082.26 บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 40 ตร.ม. @ 60.00 = 2,400.00 บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 40 ตร.ม. @ 5.00 = 200.00 บาท

ค่าแบบ 10 ม. @ 20.60 = 206.00 บาท

ค่าลงทราย 2.00 ลบ.ม. @ 99.00 = 198.00 บาท

ค่าเทคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 306.00 = 1,836.00 บาท

ค่าบ่ม - ตร.ม. @ - -

ค่าใช้จ่ายรวม 17,622.26 บาท

ค่างานต้นทุน 440.56 บาท/ตร.ม.