

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรัมย์เย็น (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 69.00 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 241.50 ตารางเมตร ให้ค่าทางลงหินคลุก 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแว้วพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา								
	1.1 กรูยทางขนาดเบา	272.55	ตร.ม.	1.79	487.86	1.3624	2.44	664.67	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	12.01	ลบ.ม.	654.21	7,857.06	1.3624	891.30	10,704.46	
	2.2 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	241.05	ตร.ม.	366.70	88,392.00	1.3624	499.59	120,425.26	
	2.3 Expansion Joint	3.50	ม.	150.30	526.05	1.3624	204.77	716.69	
	2.4 Contraction Joint	21.00	ม.	161.11	3,383.40	1.3624	219.50	4,609.54	
3	งานให้ค่าทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	5.52	ลบ.ม.	314.37	1,735.32	1.3624	428.30	2,364.20	
	รวมยอด				102,381.70		2,245.89	139,484.83	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							139,484.83	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายอภิพงษ์ นาครอด) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 (นางสาวสุกสิรา สิงห์เสนา) (นางศุภมาส งามงาม)
 (นางสาวสุกสิรา สิงห์เสนา) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 นิตกรชำนาญการ (ว.ช.) หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง