




ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทรัพย์สินมา ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 125 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร ใหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคามีวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	487.50	ตร.ม.	1.79	872.63	1.3624	2.44	1,188.86	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	437.50	ตร.ม.	366.70	160,429.38	1.3624	499.59	218,568.98	
	2.2 Expansion Joint	7.00	ม.	150.30	1,052.10	1.3624	204.77	1,433.38	
	2.3 Contraction Joint	35.00	ม.	161.11	5,639.00	1.3624	219.50	7,682.57	
3	2.4 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	21.87	ลบ.ม.	654.21	14,307.57	1.3624	891.30	19,492.64	
	งานใหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	10.00	ลบ.ม.	314.37	3,143.70	1.3624	428.30	4,282.98	
	รวมยอด				185,444.37		2,245.89	252,649.41	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							252,649.41	

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางพิรพรรณ ไพบูลย์นันต์)
 (นางจักริน พงศ์) (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางจักริน พงศ์)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานจัด
 วิศวกรโยธาชำนาญการ