

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 15 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาเว้าพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ 30 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	งานป้ายถาวร									
	1.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00	-	-	494.00		
	1.2 งท้อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑ 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00	-	-	845.00		
	1.3 เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80		
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82		
	1.5 สีน้ำมัน	6.72	ตร.ม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40		
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตร.ม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40		
	1.7 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91		
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00		
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				2,246.80		1,027.03	3,273.83		

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิรพรรณ ไพบุลย์อนันต์) (นายจักริน พ่วงดี) (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานปัด วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ