

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องทรงกลมแป้น และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลัด อำเภอกำแพงหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างห้องทรงกลมแป้น และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลัด อำเภอกำแพงหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมติดตั้ง ห้องทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๐๓๒๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๖๕๙๑

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๙๓๒,๔๕๔.๑๗ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิทธิพงษ์ นาครอด	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
๖.๓ นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๙๓๒,๔๕๔.๑๗ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

โครงการ โครงการก่อสร้างห้องทรงกลมแป้นและถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเจาะบ่อบาดาล ช.ประเสริฐแผ่นดินทอง
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลด์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบมีจำนวน ๘ แผ่น
คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
ราคาร้านไม้เนื้อแข็ง B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑.๑	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	๒๑๒,๒๑๘.๗๗	
๑.๒	งานก่อสร้างฐานรากห้องสูง	๕๐,๓๙๖.๐๕	
๑.๓	ห้องเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร	๓๔๖,๒๗๕.๕๐	
๑.๔	งานถังกรองสนิม	๙๘,๗๑๕.๐๘	
๑.๕	เครื่องสูบน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ	๒๐๘,๖๙๗.๓๔	
๑.๖	เรือถอนห้อง	๑๑,๔๙๔.๖๗	
๒	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๓	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
สรุป	รวมค่าดำเนินการ	๙๓๒,๔๕๔.๑๗	
	คิดเป็นเงินเพียง	๙๓๒,๔๕๔.๑๗	
ตัวอักษร	เก้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์		

ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ.วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ได้คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิทธิพงษ์ นาครอด)

รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

โครงการ	โครงการก่อสร้างห้องทรงกลมแป้นและถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเจาะบ่อบาดาล ช.ประเสริฐแผ่นดินทอง
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่	หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลด์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน	
วันที่ประมาณการ	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	๑๖๒,๔๐๘.๑๘	๑.๓๐๖๗	๒๑๒,๒๑๘.๗๗	
๑.๒	งานก่อสร้างฐานรากห้องสูง	๓๘,๕๖๗.๔๒	๑.๓๐๖๗	๕๐,๓๙๖.๐๕	
	ห้องเหล็กเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๖๗	๓๔๖,๒๗๕.๕๐	
๑.๔	งานถังกรองสนิม	๗๕,๕๕๕.๓๓	๑.๓๐๖๗	๙๘,๗๑๕.๐๘	
๑.๕	เครื่องสูบน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ	๑๕๙,๗๑๓.๒๘	๑.๓๐๖๗	๒๐๘,๖๙๗.๓๔	
๑.๖	รื้อถอนห้อง	๑๑,๔๙๔.๖๗	-	๑๑,๔๙๔.๖๗	
๒	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)			๓,๒๗๓.๘๓	
๓	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)			๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	๐%			
	เงินประกันผลงาน	๐%			
	คอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๓๒,๔๕๔.๑๗	
	คิดเป็นเงินเพียง			๙๓๒,๔๕๔.๑๗	
ตัว	เก้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทสิบเจ็ดสตางค์				

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างห้องทรงกลมแป้นและถังกรองน้ำดื่มพร้อมเจาะบ่อบาดาล ช.ประเสริฐแผ่นดินทอง

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ บ้านวังโหนด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน

วันที่ประมาณการ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							ค่าแรง	รวมค่าแรง		
๑	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง									
	๑.๑ งานรั้ววัสดุเดิม (ขนย้าย เศษวัสดุเดิม ออก)	๒๐.๐๐	ตร.ม.			๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	๑.๒ งานเจาะบ่อบาดาล	๗๐.๐๐	ม.			๒,๒๔๓.๕๗	๑๕๗,๐๔๙.๙๐	๑๕๗,๐๔๙.๙๐	๑๕๗,๐๔๙.๙๐	
	๑.๓ ค่าเผื่อเปิด PVC บ่อบาดาล	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐			๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	
	๑.๔ ค่าทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล	๑.๐๐	ชุด			๑,๗๕๘.๒๘		๑,๗๕๘.๒๘	๑,๗๕๘.๒๘	
	รวม หมวด ๑				๓,๑๐๐.๐๐		๑๕๗,๓๐๘.๑๘	๑๕๗,๓๐๘.๑๘	๑๖๐,๔๐๘.๑๘	
๒	งานก่อสร้างฐานรากห้องสูง									
	๒.๑ งานฐานรากห้องสูง									
	-งานชุดคาน + ผนัง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.				๗๖๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	
	-ทรายหยาบอัดแน่น	๑.๘๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๘๘๑.๑๒		๑๖๓.๘๐	๑,๐๔๔.๙๒	๑,๐๔๔.๙๒	
	-ไม้แบบ+คร่า คัด ๖๐%	๑๓.๐๐	ตร.ม.	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐			๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	
	-ค่าแรงงานติดตั้งแบบ	๒๒.๐๐	ตร.ม.							
	-คอนกรีต ๑.๓.๕	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๒.๐๖	๒,๓๒๘.๐๙		๓๐๖.๐๐	๒,๖๓๔.๐๙	๒,๖๓๔.๐๙	
	-คอนกรีต ๒.๔๐ ksc	๕.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๕๙.๐๗	๙,๖๘๐.๐๗		๓๐๖.๐๐	๑๐,๐๘๖.๐๗	๑๐,๐๘๖.๐๗	
	รวม				๑๘,๒๔๙.๑๐		๖,๕๕๓.๘๐	๖,๕๕๓.๘๐	๒๔,๘๐๒.๙๐	

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายอรรถพงษ์ นาครอด) (นายอรรถพงษ์ นาครอด)
 รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<p>โครงการ โครงการเจาะบ่อบาดขนาด ๑ นิ้ว พร้อมติดตั้งท่อถึงสูงแบบงัดเหล็กรูปทรงเหลี่ยม ขนาด ๒๐ ซม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมฝังกรงเสริมเหล็ก ข.ประเสริฐแผ่นดินทอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโปสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>ประเภทงาน งานที่ประมาณการ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>									
	ยอดยกมา				๑๘,๒๕๙.๑๐		๒,๕๕๓.๘๐	๒๕,๗๑๒.๙๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๕-๐kf RB ๑ ๖ มม.	๐.๐๓๓	ตัน	๒๕,๕๒๐.๕๖	๘๐๕.๘๘	๔,๑๐๐.๐๐	๑๓๕.๓๐	๙,๕๑๑.๑๘	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๕-๐kf RB ๑ ๙ มม.	๐.๐๒๕	ตัน	๒๓,๑๓๗.๕๗	๕๗๘.๕๕	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๒.๕๐	๖,๘๑๑.๕๕	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๕-๐kf RB ๑ ๑๒ มม.	๐.๒๖๖	กก.	๒๕,๘๘๘.๐๐	๖,๘๘๘.๘๗	๓,๓๐๐.๐๐	๘๗๗.๘๐	๑๑,๐๖๖.๖๗	
	- เหล็ก ANCHOR BOLT ขนาด ๑๒๕ มม. (ครบชุด)	๑๒.๐๐	ตัว	๓๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐		-	๔,๒๐๐.๐๐	
	- ถาดผูกเหล็ก	๖.๐๐	กก.	๔๕.๗๕	๒๗๔.๒๕		-	๒๗๔.๒๕	
	รวม หมวด ๒				๓๐,๙๕๘.๐๒		๗,๕๖๙.๕๐	๓๘,๕๒๗.๕๒	
๓	ท่อถังเหล็กกับนํ้ารูปทรงเหลี่ยม ขนาด ๒๐ ซม. สูง ๒๐ เมตร ๓.๑. หอถังเหล็กกับนํ้ารูปทรงเหลี่ยม ขนาด ๒๐ ซม. สูง ๒๐ เมตร								
	-ท่อถังเหลี่ยมขนาดบรรจุ ๒๐ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมค่าขนส่งและติดตั้ง	๑.๐๐	ถัง	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐		-	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	
	รวม หมวด ๓				๒๒๕,๐๐๐.๐๐		-	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	
๔	งานฝังกรงเสริม								
	-ฝังกรงเสริม ๓๐ เมตร/บาท	๑.๐๐	ชุด	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐		-	๗๕,๐๐๐.๐๐	
	-ทรายละเอียด	๐.๓๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๐๐	๑๖๖.๐๐		-	๑๖๖.๐๐	
	-ถ่านโค้ก	๐.๓๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๐๐	๑๖๖.๐๐		-	๑๖๖.๐๐	
	-ทรายขนาดกลาง	๐.๑๕	ลบ.ม.	๕๖๕.๐๐	๖๙.๖๐		-	๖๙.๖๐	
	- ทรายหยาบ	๐.๑๐	ลบ.ม.	๕๖๗.๒๙	๕๖.๗๓		-	๕๖.๗๓	
	-กรวดละเอียด	๐.๑๐	ลบ.ม.	๕๑๐.๐๐	๕๑.๐๐		-	๕๑.๐๐	
	-กรวดขนาดกลาง	๐.๑๕	ลบ.ม.	๕๐๐.๐๐	๖๐.๐๐		-	๖๐.๐๐	
	-กรวดเม็ดใหญ่	๐.๒๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐		-	๗๐.๐๐	
	รวม หมวด ๔				๗๕,๕๕๕.๓๓		-	๗๕,๕๕๕.๓๓	

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว) (นายอิทธิพงษ์ นาครอด) (นายเกียรติศักดิ์ เกตุงาม) (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

หน้าที่ยกยอควบคุมการก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เครื่องสูบน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๔๘,๖๐๐.๐๐	
	- เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ+มอเตอร์ ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบม./ชม.ขนาด ๒๐ แรงม้า	๑๐.๐๐	ห้อง	๒๖๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๒,๖๐๐.๐๐	
	-ท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๓๓.๕ (ท่อสูบล)	๑๐.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	-ข้อต่อเกลียวนอก เกลียวใน	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	-ตัวควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ (๒ชั้น) พร้อมวงจรมอเตอร์ควบคุมความเร็วแรงดัน	๑.๐๐	ชุด	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	-	-	๒,๑๐๐.๐๐	
	- สวิทช์ใบพัด ๑นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๓๐.๗๕	๓๐.๗๕	-	-	๓๐.๗๕	
	- สายไฟฟ้า VCT ๓x๑.๕ แรงดัน ๗๕๐ V.	๒๐.๐๐	ม.	๒๗.๐๐	๕๔๐.๐๐	-	-	๕๔๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า THW ๑x๒.๕ แรงดัน ๗๕๐ V.	๘๐.๐๐	ม.	๒๗.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	-	-	๒,๑๖๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า(แฉีก)	๒.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	-	-	๓๖๐.๐๐	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ๓๗/ ๔ นิ้ว	๕.๐๐	ห้อง	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า THW ๑x๒๖ แรงดัน ๗๕๐ V.	๒๐๐.๐๐	ม.	๗๕.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	- เสาสื่อฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวม			๗๗,๓๘๔.๘๐	๗๗,๓๘๔.๘๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗๗,๖๘๔.๘๐	

โครงการโครงการ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)

.....กรรมการ (นายอติพงษ์ นาครอด)

.....กรรมการ (นายภคิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

รอปัสดีออด.บันเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				๑๗,๓๔๔.๘๐		๓๐๐.๐๐	๑๗,๖๔๔.๘๐	
	- ห่อเหล็กถอบสังกะสี ๓๓ นิ้ว	๓.๐๐	ห่อ	๑,๐๒๙.๐๐	๓,๐๘๗.๐๐		-	๓,๐๘๗.๐๐	
	- ห่อเหล็กถอบสังกะสี ๑๔ นิ้ว	๒.๐๐	ห่อ	๑,๖๔๙.๐๐	๓,๒๙๘.๐๐		-	๓,๒๙๘.๐๐	
	- ห่อ PVC ๑๒/๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑๐.๐๐	ห่อ	๑,๔๖๐.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐		-	๑๔,๖๐๐.๐๐	
	- ห่อ PVC ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๑๓.๐๐	ห่อ	๗๒๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐		-	๙,๓๖๐.๐๐	
	- ห่อ PVC ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	๒๐.๐๐	ห่อ	๑,๑๖๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐		-	๒๓,๒๐๐.๐๐	
	- ช่าง ๙๐ เหล็กถอบสังกะสี ๑๒/๒ นิ้ว	๓.๐๐	ตัว	๒๕.๒๒	๗๕.๖๖		-	๗๕.๖๖	
	- ช่าง ๙๐ เหล็กถอบสังกะสี ๑๓ นิ้ว	๔.๐๐	ตัว	๑๘๕.๐๐	๗๔๐.๐๐		-	๗๔๐.๐๐	
	- ช่าง PVC ๙๐ ๑๓ นิ้ว	๓.๐๐	ตัว	๙๕.๓๓	๒๘๕.๙๙		-	๒๘๕.๙๙	
	- ช่าง PVC ๙๐ ๑๔ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๘๕.๐๐	๑๗๐.๐๐		-	๑๗๐.๐๐	
	- ช่าง PVC ๙๐ ๑๕ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐		-	๑๘๐.๐๐	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๒๕๙.๐๐	๒๕๙.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๑๙.๐๐	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ตัว	๗๓๙.๐๐	๒,๙๕๖.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	๔,๑๑๖.๐๐	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑ ๓/๒ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๓,๖๗๗.๐๐	๗,๓๕๔.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓,๐๒๔.๐๐	๑๐,๖๓๘.๐๐	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑๔ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗,๔๖๐.๐๐	
	- สานทาง PVC ๑๔ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๔๔๓.๙๓	๔๔๓.๙๓		-	๔๔๓.๙๓	
	รวม				๑๓๔,๐๕๔.๓๘		๒,๑๖๐.๐๐	๑๓๖,๒๑๔.๓๘	

โครงการ งบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการจะก่อสร้างขนาด ๑ ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งท่อส่งแบบเหล็กรูปทรงวงแปด ขนาด ๒๐ ซม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมถังรองส้วน้ำเหล็ก ข.ประเสริฐแผ่นดินทอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ประมาณการ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายอภินันท์ นาทรอด) รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวรุชิวา ชูแก้ว) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางกิตติศักดิ์ เกตุงาม) หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				๑๓๔,๐๕๕.๓๘		๒,๑๖๐.๐๐	๑๓๖,๒๑๕.๓๘	
	- สามทาง PVC ๑ นิ้ว ลด ๑.๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ตัว	๔๐๘.๐๐				๑,๖๓๒.๐๐	
	- สามทางเหล็กอลูมิเนียมสี ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๓๑.๙๐				๓๑.๙๐	
	- สามทางเหล็กอลูมิเนียมสี ๑.๓ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๒๑๕.๐๐				๒๑๕.๐๐	
	- ลดเหลี่ยมทองเหลือง ๑/๒"x๑/๔"	๑.๐๐	ตัว	๘๐.๐๐				๘๐.๐๐	
	- น๊อตปิดทองเหลือง ๑/๒"x๑/๔"	๑.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐				๖๐.๐๐	
	- เพชรเซอร์วิสท์	๑.๐๐	ตัว	๓๕๐.๐๐				๓๕๐.๐๐	
	- เพชรเซอร์วิสท์	๑.๐๐	ตัว	๕๕๐.๐๐				๕๕๐.๐๐	
	- งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและระดับน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ตัว	๙,๕๐๐.๐๐				๙,๕๐๐.๐๐	
	- หัวส้อมที่สวมง่ามทองแดง ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ขนาด ๑ ๓/๔ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๕๐๐.๐๐				๕๐๐.๐๐	
	- สายลือที่ทองแดงขนาด ๕๐ ตร.มม. ร้อยท่อ PVC	๒๒.๐๐	ม.	๑๓๕.๐๐				๒,๙๗๐.๐๐	
	- แผงกราวด์ทองแดงขนาด ๕/๘" ยาว ๓ ม.	๑.๐๐	แผง	๖๕๐.๐๐				๖๕๐.๐๐	
	- ตะกั่วห่อทองแดง	๒.๐๐	แผ่น	๔๘๐.๐๐				๙๖๐.๐๐	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง	๑	งาน			๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	รวม หมวด ๕				๑๔๑,๕๕๕.๓๘		๘,๑๖๐.๐๐	๑๔๙,๗๑๕.๓๘	

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายอรรถพงษ์ นาครอด) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสาวรุ่งทิพย์ ชูแก้ว) (หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง)

ใบแสดงปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							ค่าแรง	รวมค่าแรง		
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายวางยาว ขนาด ๑.๒x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-	๖๐๐.๐๐		
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		-	๔๒๐.๐๐		
	๑.๓ เล้าไม้ ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐			๑๙๐.๐๐		
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒			๑๔.๐๒		
	๑.๕ งานชุดดินเลนกลับ	๐.๐๕	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐		
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐		๑๕๐.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๑,๒๒๔.๐๒	๑,๒๒๔.๐๒			๑,๒๒๔.๐๒	๑,๒๒๔.๐๒	

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายอรุณทิพย์ ชูแก้ว)
 (นายอรุณทิพย์ นาครอด)
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายอภิชาติศักดิ์ เกตุงาม)
 (นายอภิชาติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งห้องสูงแบบถังเหล็กรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลิตร.
 สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมถังกรองสับเหล็ก ช.ประเสริฐแผ่นดินทอง
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 หมู่ที่ ๒ บ้านวังโสม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 -
 ประเภทการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗