

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉ่ำขึ้น หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉ่ำขึ้น หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๕๓๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๖๑๑

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๓๔๓ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๕๙๕

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

เป็นเงิน จำนวน ๔๙๔,๖๘๐.๔๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายวรวิทย์ สุขสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๖.๓ นางมลเทียน เขิงชั้น

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๓๓๘,๙๐๙.๕๔ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าบาทห้าสิบบสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ฉ่าขึ้น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลงคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๙๐,๐๒๓.๗๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๔,๖๘๐.๔๘	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๙๔,๖๘๐.๔๘	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เชิงชั้น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุขสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ฉ่าขึ้น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลงคลุยกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทิมเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ต.ทิมเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางขนาดเบา								
	๑.๑ กรุยทางขนาดเบา	๙๖๖.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๑,๗๐๙.๘๒	๑,๓๖๔.๒	๒.๔๑	๒,๓๓๒.๔๔	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๒๗,๔๗๖.๘๒	๑,๓๖๔.๒	๘๙๒.๔๗	๓๗,๔๘๓.๘๘	
	๒.๒ งานคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๘๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๖๑	๓๐๗,๑๑๔.๐๘	๑,๓๖๔.๒	๔๙๘.๘๗	๔๑๘,๙๖๕.๐๓	
	๒.๓ Expansion Joint	๑๖.๐๐	ม.	๑๔๙.๗๑	๒,๓๙๕.๓๒	๑,๓๖๔.๒	๒๐๔.๒๓	๓,๒๖๗.๗๐	
	๒.๔ Contraction Joint	๖๘.๐๐	ม.	๑๔๓.๓๖	๙,๗๔๘.๓๓	๑,๓๖๔.๒	๑๙๕.๕๗	๑๓,๒๙๘.๖๗	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๒๕.๒๐	ลบ.ม.	๓๑๒.๓๖	๗,๘๗๑.๔๗	๑,๓๖๔.๒	๔๒๖.๑๒	๑๐,๗๓๘.๒๖	
๔	งานลอกพื้นทางเดิม								
	๔.๑ ขุดลอกพื้นทางเดิมหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๙๓.๒๐	ลบ.ม.	๑๔.๙๔	๒,๘๘๖.๔๑	๑,๓๖๔.๒	๒๐.๓๘	๓,๙๓๗.๖๔	
	รวมยอด				๓๕๙,๒๐๒.๒๕		๒,๒๑๙.๕๘	๔๙๐,๐๒๓.๗๒	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๙๐,๐๒๓.๗๒	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทย์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย चौขึ้น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินลงคูกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ ๑ บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผนปฏิบัติงานขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-	๔๙๔.๐๐		
	๑.๒ รางท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อ	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-	๘๔๕.๐๐		
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑" x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อ	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐			๒๖๘.๘๐		
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐		๓๙๘.๐๐	๑๓๕.๘๒	
	๑.๕ สีน้ำมัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐		๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐		๒๖๘.๘๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๙๐		๙๙.๙๐	๘.๙๑	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐		๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๕๖.๘๐			๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๘๓.๘๓	

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางมลิเทียน เจริญชัย)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายรัชพล เสือสะอาด)
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายวีรยุทธ์ สุกสี)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายวีรยุทธ์ สุกสี)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกองช่าง)

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ฉ่าชั้น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินลงดลูกรูกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ ๑ บ้านหนองขอนแก่น.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
วันที่ประมาณการ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายวายนิ้ว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-	-	๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐				๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เสาไม้ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐				๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒				๑๔.๐๒	
	๑.๕ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					๑,๒๒๔.๐๒			๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายรัชพล เสือสะอาด)
 (นายวิฑูริย์ สุกดี)
 ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
 (นายวิฑูริย์ สุกดี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวเทียน เข็ญชัน)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ