

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๘๗,๘๑๕.๗๙	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๒,๔๗๒.๕๕	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๙๒,๔๗๒.๕๕	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิรพรรณ โปบุลย์อนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ใต้ทางลงที่มดลูกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการตามแบบ ปรี.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๑,๘๘๕.๕๐	๑,๓๖๔.๒	๒.๔๑	๒,๕๓๕.๓๗	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๒๗,๕๗๖.๘๒	๑,๓๖๔.๒	๘๙,๒๔๗	๓๗,๔๘๓.๘๘	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๘๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๒.๖๑	๓๐๕,๕๙๒.๐๐	๑,๓๖๔.๒	๔๙๔.๖๗	๔๑๕,๕๒๔.๙๕	
	๒.๒ งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖.๐๐	ม.	๑๓๗.๕๒	๒,๒๐๐.๓๒	๑,๓๖๔.๒	๑๘๗.๖๐	๓,๐๐๑.๖๗	
	๒.๓ Expansion Joint	๖๔.๐๐	ม.	๑๔๒.๔๒	๙,๑๑๔.๘๘	๑,๓๖๔.๒	๑๙๔.๒๙	๑๒,๔๓๔.๕๒	
	๒.๔ Contraction Joint	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๓.๘๓	๑๒,๓๔๐.๘๖	๑,๓๖๔.๒	๕๐๐.๘๔	๑๖,๘๓๕.๔๐	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนา ๐.๒๐ เมตร								
	รวมยอด				๓๕๗,๕๘๓.๗๘		๒,๑๗๒.๒๘	๔๘๗,๘๑๕.๗๙	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๘๗,๘๑๕.๗๙	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภักดิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิรพรรณ ไพบุลย์นันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ให้ส่งหลักฐานหลักฐาน ๐.๕๐ เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ ๕ บ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผนป้ายแม่เหล็กขนาด ๑.๒x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายถาวร								
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒x๒.๔๐ ม. x ๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐	-	-	๔๙๔.๐๐	-
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐	-	-	๘๔๕.๐๐	-
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๕"x๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐	-	-	๒๖๘.๘๐	-
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑๓๕.๘๒	-
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐	-
	๑.๖ สีนํ้าสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐	-
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	-
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน	-	-	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	-
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแม่ป้าย	๑๙.๕๕	กก	-	-	๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	-
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓	

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากิรัมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) มีความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ให้ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน ฝนป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายชั่วคราว								
	๑.๑ ฝนป้ายยาวนี้ว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	✓
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	-	-	๔๒๐.๐๐	✓
	๑.๓ เสาไม้ ขนาด ๒ ๓ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐	-	-	๑๙๐.๐๐	✓
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒	-	-	๑๔.๐๒	✓
	๑.๕ งานติดตั้งกลับ	๐.๐๕	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๑,๒๒๔.๐๒	๑,๒๒๔.๐๒		๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางพิรพรรณ ไพบุลย์อนันต์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ