

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยlungเกษม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๖๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยlungเกษม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๕๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๒๗๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๙๐๗

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๔๗๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๙๓๓ (กองช่าง)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๔๖๓,๑๑๑.๒๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธรรมบุญ มากภิรมณ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางสาวทับทิม แสงงาม	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๔๖๓,๑๑๑.๒๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลูกระนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๑ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๕ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๕๘,๔๕๔.๕๔ /	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓ /	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓ /	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๖๓,๑๑๑.๒๐
	คิดเป็นเงินเพียง		๔๖๓,๑๑๑.๒๐
ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบลูกลม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๑ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๕ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-	-	๔๙๔.๐๐	
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-	-	๘๔๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑"x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐				๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐		๓๕.๘๒	๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐		๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐		๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	๘๙๘.๔๐	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๘๙๘.๔๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐		๑๙๕.๕๐	๑๐๙๓.๙๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					๒,๒๕๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๘๓.๘๓	



(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวทับทิม แสงงาม) ประธานกรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม) (นางจิราพร รอดภัย) กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบลูกลม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๑ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๕ ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายยาวนิว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-		๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		-		๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เสาไม้ ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐				๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒				๑๔.๐๒	
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	๙.๙๑	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๑,๒๒๔.๐๒			๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทัษิมา แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ