

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๐๖๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๓๔๗๔

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๑๗๖ ลองจิจูด ๙๙.๘๓๓๙๑

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน จำนวน ๔๗๕,๖๑๑.๓๖ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายวรวิทย์ สุขสี	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๖.๓ นางมลเทียน เชิงชั้น	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

### หมายเหตุ

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๔๗๕,๖๑๑.๓๖ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

\* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้างถนน  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.โชคพัฒนา  
โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๗๐,๙๕๔.๖๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๗๕,๖๑๑.๓๖
	คิดเป็นเงินเพียง		๔๗๕,๖๑๑.๓๖
ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายรัชพล เสือสอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซ.โชคพัฒนา  
 โดยทำการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตที่ผิวจราจรเดิมผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร  
 ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร  
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

สถานที่ก่อสร้าง  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน Tack Coat CRS-๒	๑,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๔.๓๖๐	๑๘,๔๕๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๐.๑๔	๒๕,๑๖๙.๔๙	
๒	งาน Asphaltic Concrete	๑,๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๘.๔๔๙	๓๑๐,๕๖๑.๘๖	๑.๓๖๔๒	๓๓๘.๙๓	๔๒๓,๖๖๘.๔๙	
๓	งานตีเส้นผิวจราจร	๕๘.๐๐	ตร.ม.	๒๗๙.๕๒	๑๖,๒๑๒.๑๖	๑.๓๖๔๒	๓๘๑.๓๒	๒๒,๑๑๖.๖๓	
	รวมยอด				๓๔๕,๒๒๔.๐๒			๔๗๐,๙๕๕.๖๑	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๗๐,๙๕๕.๖๑	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางมลเทียน เชิญชื่น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชพล เสือสะอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 ( นายวรวิทย์ สุทธิ )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช.โชคพัฒนา  
 โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร  
 ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 วันที่ประมาณการ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-	-	๔๙๔.๐๐	
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-	-	๘๔๕.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑" x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐				๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐		๓๙๘.๐๐	๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐		๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีนํ้าสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐		๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานชุดดินกลกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐		๙๙.๐๐	๘.๙๑	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐		๑๙.๕๕	๑๙๕.๕๐	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				๒,๒๔๖.๘๐			๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางมลเทียน เจริญชัย)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชพล เลือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 ( นายวรวิทย์ สุทธิ )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

