

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๘๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประเสริฐแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๐๓๑๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๖๗๓๓

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๐๒๕๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๖๘๒๔

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เป็นเงิน จำนวน ๔๘๕,๔๓๕.๘๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดแปดสิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกศล

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นายวิทยา วรรณทอง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๔๘๕,๔๓๕.๘๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลผลราคากลางค่างานก่อสร้างถนน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ประเสริฐแผ่นดินทอง มีวजारจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๘๐,๗๗๙.๑๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๔๘๕,๔๓๕.๘๘
	คิดเป็นเงินเพียง		๔๘๕,๔๓๕.๘๘
ผู้อักษร	สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์		

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา วรรณทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโกติน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ประเสริฐแผ่นดินทอง ฝัวจจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลต์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๘๙๖.๐๐	ตร.ม.	๑,๕๕๕.๙๒	๑,๓๖๔๒	๒,๔๑๕	๒,๑๖๓.๕๑	
๒	งานฝัวจจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๖,๑๖๘.๔๐	๑,๓๖๔๒	๘๙๒,๔๗	๓๕,๖๙๘.๙๓	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นได้คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๘,๒๕๗.๖๐	๑,๓๖๔๒	๕๐๘,๖๐	๔๐๖,๘๘๓.๐๒	
	๒.๒ งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕.๐๐	ม.	๒,๒๒๔.๐๒	๑,๓๖๔๒	๒๐๒,๒๗	๓,๐๓๔.๐๑	
	๒.๓ Expansion Joint	๖๕.๐๐	ม.	๙,๒๓๒.๖๐	๑,๓๖๔๒	๑๙๓,๗๗	๑๒,๕๕๕.๑๑	
	๒.๔ Contraction Joint	๑๖๐.๐๐	ม.	๕๖.๐๐	๑,๓๖๔๒	๗๖,๓๙	๑๒,๒๒๓.๐๑	
๓	งานให้ล่ทางหินคลุก	๑๙.๒๐	ลบ.ม.	๕,๙๙๗.๓๑	๑,๓๖๔๒	๔๒๖.๑๒	๘,๑๘๑.๕๓	
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร							
	รวมยอด							
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๕๐,๘๓๙.๗๗		๒,๒๙๙.๖๓	๔๘๐,๗๗๙.๑๒	

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายวิทยา วรรณทอง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกติน)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายวิทย์ สุทธิ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ประเสริฐแผ่นดินทอง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เหล็กทางหินคลุกกว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ ๒ บ้านวังโอบต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ประเภทงาน

แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายชั่วคราว								
	๑.๑ แผ่นป้ายวายนิ้ว ขนาด ๑.๒x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐			๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐			๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เสาไม้ ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐			๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒			๑๔.๐๒	
	๑.๕ งานชุดดินกลับกลับ	๐.๐๕	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๑,๒๒๔.๐๒			๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชา วรณทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักริน จิตรโกศล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวริทธิ์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ ประเสริมแผ่นดินไหว มิวจางจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโอบสถ.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 วันที่ประมาณการ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							ค่าแรง	รวมค่าแรง		
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. X ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐	-	-	๔๙๔.๐๐		
	๑.๒ ง่ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" X ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐	-	-	๘๔๕.๐๐		
	๑.๓เหล็กกล่อง ๑"x๑" X ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐	-	-	๒๖๘.๘๐		
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑๓๕.๐๐		
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐		
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐	๓๐.๐๐		
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐		
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน	-	-	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐		
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก	-	-	๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๕๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๘๓.๘๓		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวิทยา วรรณทอง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกติน)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวราวิทย์ สุทธิ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ