ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็ก

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๐๐๙๘ ลองจิจูด ๙๙.๙๒๑๐๐๒

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๘๕๐๗ ลองจิจูด ๙๙.๙๒๐๔๐๕

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๕๓๕,๒๓๗.๑๗ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอธิพงษ์ นาครอด	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
๖.๓ นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๕๓๕,๒๓๗.๑๗ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

แบบ ปร.5

ผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 65

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	535,237.17	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป		535,237.17	
	คิดเป็นเงินเพียง	535,237.17	
ตัวอักษร	ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	1,140.00	ตร.ม.	1.70	1,938.00	1.3607	2.313	2,637.04	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	950.00	ตร.ม.	377.70	358,819.18	1.3607	513.94	488,245.26	
	2.2 Expansion Joint	15.00	ม.	137.14	2,057.13	1.3607	186.61	2,799.14	
	2.3 Contraction Joint	80.00	ม.	134.71	10,777.12	1.3607	183.31	14,664.43	
	2.4 longitudinal Joint	190.00	ม.	56.11	10,659.95	1.3607	76.34	14,504.99	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	38.00	ลบ.ม.	239.55	9,102.90	1.3607	325.96	12,386.32	
	รวมยอด				**393,354.28**		**1,288.47**	**535,237.17**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**535,237.17**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ