

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำรั้วพร้อมประตูเข้าออก, ศาลา, ห้องเก็บของ, และห้องน้ำ ตามโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคาากลาง

- แบบสรุปผลราคาต่างงานก่อสร้าง

๕. รายชื่อผู้ประมาณราคา

- นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
- นายธรรมนุญ มากภิมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- นายวิฑิตย์ กล้ากล่อมจิตต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวน ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th


สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


โครงการ	โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตำบลหินเหล็กไฟ
เจ้าของโครงการ	กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่	หมู่ที่ 12 ที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเค็ดศีธาธารณะประโยชน์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน	อาคาร
วันที่ประมาณการ	23/09/2567


ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ศาลาเก็บของ 6x6	59,580.26	1.0070	59,997.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-			
6	งานครุภัณฑ์				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			59,997.32	
	คิดเป็นเงินเพียง			59,000.00	
ตัวอักษร	ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายวิฑิตย์ กล้ากล่อมจิตต์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
 (นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา)
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นางสาวจันทน์ พานพ่วง)


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรักษาการแทน
 นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตำบลหินเหล็กไฟ (ศาลาเก็บของ ขนาด 6x6 เมตร)
 เจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ 12 ที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณสุขประโคนชัย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน อาคาร
 วันที่ประมาณการ 23/09/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)		
I	งานโครงสร้าง ศาลาเก็บของ ขนาด 6x6 เมตร								
	1.1 ขุดดินฐานราก	1.29	ลบ.ม.	-	-	112.00	144.48	144.48	
	1.2 คอนกรีตหยาบรองพื้น อัตราส่วน 2:1	0.26	ลบ.ม.	1,542.06	400.94	426.00	110.76	511.70	
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	3.20	ลบ.ม.	467.28	1,495.30	104.00	332.80	1,828.10	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	6.40	ลบ.ม.	1,799.70	11,518.08	419.00	2,681.60	14,199.68	
	1.5 เหล็กทแยงเมท 4 มม.#0.20ม.	36.00	ตร.ม.	30.84	1,110.24	5.00	180.00	1,290.24	
	1.6 ไม้แบบ (ใช้งาน50%)	0.73	ลบ.ฟ.	432.25	315.11		-	315.11	
	1.7 ค่าแรงงานไม้แบบ	3.20	ตร.ม.			139.00	444.80	444.80	
	1.8 ตะปู คละขนาด	2.00	ก.ก.	46.73	93.46		-	93.46	
	1.9 เสาค้ำโครงรูป ขนาด 0.15x0.15x3.00 เมตร	6.00	ต้น	750.00	4,500.00	200.00	1,200.00	5,700.00	
	รวม				19,433.12		5,094.44	24,527.56	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายวิฑิตย์ กล้ากล่อมจิตต์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตำบลหินเหล็กไฟ (ศาลาเก็บของ ขนาด 6x6 เมตร)
 เจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ 12 ที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเกลือคสาธารณะประโยชน์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน อาคาร
 วันที่ประมาณการ 23/09/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				19,433.12		5,094.44	24,527.56	
2	งานโครงหลังคาเหล็ก รวมวัสดุ								
	2.1 เหล็กกล่องกราววไนท์ ขนาด 100x50 ซม.หนา 1.6 มม.	11.00	เส้น	561.00	6,171.00	-	-	6,171.00	
	2.2 เหล็กกล่องกราววไนท์ ขนาด 50x25 ซม.หนา 1.6 มม.	6.00	เส้น	274.00	1,644.00	-	-	1,644.00	
	2.3 Anchor-Bolt DIA 3/4 นิ้ว ยาว 0.25 ม.	12.000	ตัว	150.00	1,800.00	-	-	1,800.000	
	2.4 หลังคา เมททัลชีสไม่น้อยกว่า 0.35 มม.(ไม่เคลือบสี)พร้อมอุปกรณ์	76.00	ตรม.	150.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	2.5 แผ่น เมททัลชีส 0.35 มม.ครอบหลังคาพร้อมอุปกรณ์การยึด	8.00	ม.	187.00	1,496.00	-	-	1,496.00	
	2.6 ค่าแรงเชื่อมหลังคา	76.00	ตร.ม.		-	10.00	760.00	760.00	
	2.7 ค่าแรงมุงหลังคา	76.00	ตร.ม.		-	70.00	5,320.00	5,320.00	
	2.8 ทาสีกันสนิม	3.42	ตร.ม.	35.00	119.70	30.00	102.60	222.30	
	2.9 ทาสีน้ำมัน	3.42	ตร.ม.	35.00	119.70	35.00	119.70	239.40	
	รวม				42,183.52		11,396.74	53,580.26	
	รวมค่าก่อสร้าง ศาลาเก็บของ จำนวน 1 หลัง							53,580.26	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายวิฑิตย์ กล้ากล่อมจิตต์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ