

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล ซอย ๑ หนองเสือดำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

เจาะบ่อบาดาล ซอย ๑ หนองเสือดำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒.๐๐ แรงม้า ๒๒๐ VAC และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้าง ละติจูด ๑๒.๕๘๗๙๓ ลองจิจูด ๙๙.๗๙๔๗๘

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๒๐๒,๙๐๔.๖๔ บาท (สองแสนสองพันเก้าร้อยสี่บาทหกสิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิพงษ์ นาครอด	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๒๐๒,๙๐๔.๖๔ บาท (สองแสนสองพันเก้าร้อยสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๖

โครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด ๘ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้า แบบมอเตอร์ จมใต้
ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.Ac ช. ๑ ทนองเสียดำ
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสียดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน
วันที่ประมาณการ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๙๘,๒๔๗.๘๘	-	๑๙๘,๒๔๗.๘๘	
๒	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)			๓,๒๗๓.๘๓	
๓	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)			๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๒,๙๐๔.๖๔	
	คิดเป็นเงินเพียง			๒๐๒,๙๐๔.๖๔	
ตัวอักษร	สองแสนสองพันเก้าร้อยสี่บาทหกสิบสี่สตางค์				

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ : โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด ๒ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้า แบบมอเตอร์ คุมได้
 ขนาด ๒๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC ช. ๑ ทนองเสียดำ
 เจ้าขอโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ : บ้านหนองเสียดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน :

วันที่ประมาณการ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำอธิบาย (บาท)	รวมคำอธิบาย (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	๖๐.๐๐	ม.			๒,๑๗๒.๕๗		๒,๑๗๒.๕๗	๑๓๑,๕๕๔.๒๐	
	๑.๑ งานเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๖๐.๐๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐		-	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	
	๑.๒ ค่าเช่าเปิด PVC บ่อบาดาล	๑.๐๐	ชุด			๑,๖๓๖.๒๕		๑,๖๓๖.๒๕	๑,๖๓๖.๒๕	
	๑.๓ ค่าทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล									
๒	เครื่องสูบน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐			๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	
	- เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ คุมได้									
	ขนาด ๒๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC									
	-ท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ (ท่อสูบล)	๑๐.๐๐	ท่อน	๒๔๒.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐			๒,๔๒๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	
	-ข้อต่อเกลียวนอก เกลียวใน	๑๐.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐			๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	-ตู้ควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ (๒ชั้น) พร้อมวงจรควบคุมสวิตช์แรงดัน	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐			๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
	- สวิตช์เบรค ๑ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐			๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า VCT ๓x๑.๕ แรงดัน ๗๕๐ V.	๑๐.๐๐	ม.	๓๐.๗๔	๓๐๗.๔๐			๓๐๗.๔๐	๓๐๗.๔๐	
	- สายไฟฟ้า THW ๑x๒.๕ แรงดัน ๗๕๐ V.	๘๐.๐๐	ม.	๑๔.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐			๑,๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า(เหล็ก)	๒.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐			๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ๑๓/ ๔ นิ้ว	๕.๐๐	ท่อน	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐			๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า THW ๑x๑.๖ แรงดัน ๗๕๐ V.	๑๐.๐๐	ม.	๑๘๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐			๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	รวม				๖๕,๐๕๗.๕๐			๖๕,๐๕๗.๕๐	๑๓๓,๑๙๐.๕๕	

อ้างอิงราคาจาก : กองมาตรฐาน งบประมาณหนึ่ง สำนักงบประมาณ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)

(ลงชื่อ) : กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิศา ชูแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) :ประธานกรรมการ

(นายอริพงษ์ นาครอด)

รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ) : กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงการเจาะขอบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้า แบบมอเตอร์ รมได้
 ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC ๗. ๑ หนองเสียดำ
 เจ้าขอโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสียดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผงสิ่งกะลี่ยระบบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ ม.	๑.๐๐	แผง	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐	-	-	๔๙๔.๐๐		
	๑.๒ งท้อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑" x ๒.๓ ม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐			๘๔๕.๐๐		
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑"x๑" x ๑.๒ ม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๙๒.๐๐	๒๖๘.๘๐			๒๖๘.๘๐		
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๔.๘๐	๓๔.๘๐	๑๗๐.๘๐		
	๑.๕ สีนํ้ามัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๔๗๐.๔๐		
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐		
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙.๙๐	๙.๙๐	๘.๙๑		
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐		
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐	๑๙.๕๕	๑๙.๕๕		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓		

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวรุ่งทิว ชูแก้ว) (นางพัฒนาชุมชนปฏิบัติกร)
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายอิทธิพงษ์ นาครอด) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายเกียรติศักดิ์ เกตุงาม) (หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง)

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงสร้างอาคารขนาด ๒ ชั้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้า แบบมอเตอร์ จมใต้น้ำ

ขนาด ๒๐ แรงม้า ๒๒๐ V.Ac ช. ๑ หนองเสือต้า

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือต้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)	
๑	งานป้ายชั่วคราว								
	๑.๑ แผ่นป้ายวางแนว ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	-	-	๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เส้ไม้ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐	-	-	๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒	-	-	๑๔.๐๒	
	๑.๕ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๕	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					๑,๒๒๔.๐๒			๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓

(ลงชื่อ)กรรมการ (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว) (ลงชื่อ)ประธานกรรมการ (นายอิทธิพงษ์ นาครอด) (ลงชื่อ)กรรมการ (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว) (นายอิทธิพงษ์ นาครอด) (ลงชื่อ)กรรมการ (นายอิทธิพงษ์ นาครอด) หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง