# ใบแสดงปริมาณงาน

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บุตรจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 41 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

**เจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

**แบบเลขที่** -

**ประมาณการตามแบบ** ปร.4

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 1 กุมภาพันธ์ 2566

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | รวมค่าวัสดุ (บาท) | ค่าแรง (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานป้ายถาวร | | | | | | | | |
| | 1.1 แผ่นสังกะสีลื่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม.x0.35 มม. | 1.00 | แผ่น | 494.00 | 494.00 | | - | 494.00 | |
| | 1.2 งท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ø 2" x 2.3 มม. | 1.00 | ท่อน | 845.00 | 845.00 | | - | 845.00 | |
| | 1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม. | 1.40 | ท่อน | 192.00 | 268.80 | | | 268.80 | |
| | 1.4 คอนกรีต 1:2:4 | 0.09 | ลบ.ม. | 1,500.00 | 135.00 | 398.00 | 35.82 | 170.82 | |
| | 1.5 สีน้ำมัน | 6.72 | ตรม. | 35.00 | 235.20 | 35.00 | 235.20 | 470.40 | |
| | 1.6 สีกันสนิม | 6.72 | ตรม. | 40.00 | 268.80 | 30.00 | 201.60 | 470.40 | |
| | 1.7 งานขุดดินกลบกลับ | 0.09 | ลบ.ม. | | | 99.00 | 8.91 | 8.91 | |
| | 1.8 งานเขียนตัวหนังสือ | 1.00 | งาน | | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| | 1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย | 19.55 | กก | | | 10.00 | 195.50 | 195.50 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุและแรงงาน** | | | | **2,246.80** | - | **1,027.03** | **3,273.83** | |

( ลงชื่อ ).....กรรมการ
(นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
( นายจักริน พ่วงดี )
หัวหน้าสำนักปลัด

( ลงชื่อ ).....กรรมการ
( นายธรรมนูญ มากภิรมย์ )
วิศวกรโยธาชำนาญการ