

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสามพันนาม - หนองนกน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๘๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสามพันนาม - หนองนกน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๐๗๕๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๕๕๕

- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๐๖๑๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๕๕๕๐ (กองช่าง)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๔๘๗,๙๖๒.๕๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิทธิพงษ์ นาครอด	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวกนกพัชร์ บ่อน้อย	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๔๘๗,๙๖๒.๕๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 2 / 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบสามพันนาม- หนองนกน้อย(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	483,305.77	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,273.83	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย(ชั่วคราว)	1,382.93	
	เงื่อนใจ		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป			487,962.53
	คิดเป็นเงินเพียง		487,962.53
ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์		

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สามพันนาม- หอนงนน้อย(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณการตามแบบ ปร.4
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา								
	1.1กรูยทางขนาดเบา	960.00	ตร.ม.	1.73	1,660.80	1.3642	2.36	2,265.66	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	40.00	ลบ.ม.	654.21	26,168.40	1.3642	892.47	35,698.93	
	2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	800.00	ตร.ม.	370.76	296,609.60	1.3642	505.79	404,634.82	
	2.3 Expansion Joint	15.00	ม.	149.07	2,236.02	1.3642	203.36	3,050.38	
	2.4 Contraction Joint	65.00	ม.	142.63	9,270.82	1.3642	194.57	12,647.25	
	2.5 longitudinal Joint	160.00	ม.	56.24	8,998.72	1.3642	76.73	12,276.05	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	32.00	ลบ.ม.	291.67	9,333.44	1.3642	397.90	12,732.68	
	รวมยอด				354,277.80		2,273.18	483,305.77	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							483,305.77	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอธิพงษ์ นาครอด)
 รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

