

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๖

โครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ซอยสันติสุข ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๑ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๔๐,๗๐๒.๖๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๔๕,๓๕๙.๔๐	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๔๕,๓๕๙.๔๐	
ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลบาท		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุขสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

โครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ซอยสันติสุข ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๑ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVE OF EXISTING CONCRET PEAVMENT)

คิดจากความหนาคอนกรีต =					๑๕.๐๐	ชม.
ปริมาณมาตรฐานคอนกรีต =					๐.๑๕	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย ๐.๑๕ x ๑.๗๐					๐.๒๖	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = ๐.๒๕๕ x ๔๐๐					๑๐๒.๐๐	บาท/ ตร.ม.
ค่าดำเนินการ เสื่อมราคา ดินและตัก = ๐.๒๕๕ x ๔๑.๗๑					๑๐.๖๔	บาท/ ตร.ม.
งานขนย้ายเศษวัสดุ (ขนทิ้ง) ๒ กม. = ๐.๒๕๕ x ๑๔.๒๗					๓.๖๔	บาท/ ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					๑๑๖.๒๘	บาท/ ตร.ม.

๒ งานรางระบายน้ำคอนกรีต

๒.๑ ขุดดินลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ ม.	๐.๓๓๐๐	ลบ.ม.	@	๒๒.๐๓	๗.๒๗	บาท
๒.๒ งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube)รวมค่า	๐.๑๕	ลบ.ม.	@	๒,๐๘๘.๖๘	๓๑๓.๓๐	บาท
๒.๓ เหล็ก RB Ø ๙ mm.	๙.๐๐	กก.	@	๒๓.๑๗	๒๐๘.๕๓	บาท
๒.๔ ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๐.๒๗	กก.	@	๔๕.๗๙	๑๒.๓๖	บาท
๒.๕ งานไม้แบบ รวมค่าแรง	๑.๒๘	ตร.ม.	@	๓๑๑.๔๖	๓๙๘.๖๗	บาท
๒.๗ เหล็กฉาก L๕๐x๕๐x๔mm.รวมค่าแรง	๒.๐๐	ม.	@	๑๑๑.๙๐	๒๒๓.๘๐	บาท
๒.๘ ทาสีกันสนิม	๐.๔๐	ตร.ม.	@	๕๘.๐๐	๒๓.๒๐	บาท
ค่างานต้นทุนางระบายน้ำ					๑,๑๘๗.๑๓	บาท/เมตร

๓ งานทำฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๐.๓๘ m.

เหล็กแบน ขนาด ๒" หนา ๖ mm.	๑๓ ม.		@	๘๖	๑,๑๑๘.๐๐	บาท
ค่าเชื่อม	๑๖๒ จุด.		@	๕	๘๑๐.๐๐	บาท
สีกันสนิม	๑.๓ ตร.ม.		@	๕๘	๗๕.๔๐	บาท
รวมต้นทุนงานทำฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๐.๓๘ m.					๒,๐๐๓.๔๐	บาท/เมตร