ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แฉล้ม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	979.80	ตร.ม.	1.79	1,753.84	1.3624	2.439	2,389.43	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	852.00	ตร.ม.	365.96	311,797.92	1.3624	498.58	424,793.49	
	2.2 Expansion Joint	16.00	ม.	160.40	2,566.32	1.3624	218.52	3,496.35	
	2.3 Contraction Joint	68.00	ม.	159.77	10,864.36	1.3624	217.67	14,801.60	
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร								
	3.1ทรายหยาบ	42.60	ลบ.ม.	654.21	27,869.35	1.3624	891.30	37,969.20	
4	งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	25.56	ลบ.ม.	314.37	8,035.30	1.3624	428.30	10,947.29	
	รวมยอด				**362,887.09**		**2,256.81**	**494,397.36**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**494,397.36**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน พ่วงดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ