

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอ้านวยผล ๑/๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านขนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๘๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอ้านวยผล ๑/๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านขนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๓๖๗' ลองจิจูด ๙๙.๘๗๘๔๘'

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๕๐๘' ลองจิจูด ๙๙.๘๗๘๗๖'

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นเงิน จำนวน ๔๘๔,๔๖๕.๑๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายจักริน จิตรโกติน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางพิรพรรณ ไพบุยล่อนันต์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๓ นายธรรมนุญ มากภิรมย์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

### หมายเหตุ

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๔๘๔,๔๖๕.๑๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสิบสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

\* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอำนวยผล ๑/๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร  
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง ช่วงที่ ๑	๔๗๙,๘๐๘.๓๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๔๘๔,๔๖๕.๑๐	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๘๔,๔๖๕.๑๐	
ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสิบสตางค์		

( ลงชื่อ )..........กรรมการ  
(นางพิชระวรรณ ไพบูลย์อนันต์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

( ลงชื่อ )..........กรรมการ  
( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
( นายจักริน จิตรโกสิน )  
หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอานวยผล ๑/๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ใกล้เคียงกันถึง ๐.๓๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	ช่วงที่ ๑								
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๘๕๖.๐๐	ตร.ม.	๑.๕๕๕๙๒		๑.๓๖๔๒	๒.๔๑๕	๒,๑๖๓.๕๑	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖,๑๖๘.๔๐		๑.๓๖๔๒	๕๐๘.๖๐	๓๕,๖๙๘.๙๓	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒,๒๒๔.๐๐		๑.๓๖๔๒	๑๐๘.๖๐	๔๐๖,๘๘๐.๘๓	
	๒.๒ งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕.๐๐	ม.	๑๔๘๒.๗		๑.๓๖๔๒	๒๐๒.๒๗	๓,๐๓๔.๐๕	
	๒.๓ Expansion Joint	๖๐.๐๐	ม.	๘,๕๒๒.๔๐		๑.๓๖๔๒	๘๑๓.๗๗	๑๑,๖๒๖.๒๖	
	๒.๔ Contraction Joint	๑๖๐.๐๐	ม.	๕๖.๐๐		๑.๓๖๔๒	๒๑๖.๒๗	๑๖,๒๒๓.๒๓	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๕๒๐	ตร.ม.	๕,๙๕๗.๓๑		๑.๓๖๔๒	๔๒๖.๑๒	๘,๑๘๑.๕๓	
	รวมยอด				๓๕๑,๗๑๔.๐๘		๒,๓๐๒.๐๕	๔๗๙,๘๐๘.๓๔	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๗๙,๘๐๘.๓๔	

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางพิรพรรณ ไพบูลย์นันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

( นายจักริน จิตรโกติน )

หัวหน้าสำนักงานปัด

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ


ใบแสดงปริมาณงาน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอ่าวหมายเลข ๑/๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร


เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -  
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายถาวร									
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๙๔.๐๐	๔๙๔.๐๐		-	๔๙๔.๐๐		
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๕.๐๐	๘๔๕.๐๐		-	๘๔๕.๐๐		
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑" x ๑" x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๖๒.๐๐	๒๖๘.๘๐			๒๖๘.๘๐		
	๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓๘๘.๐๐		๓๘๘.๐๐	๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ สี่ไม้	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓๕.๒๐	๓๕.๐๐		๒๗๐.๒๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สี่ไม้สนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๖๘.๘๐	๓๐.๐๐		๒๙๘.๘๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานชุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๘๙.๐๐		๘๙.๐๐	๘๙.๐๐	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน			๓๕๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก			๑๐.๐๐		๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>									
					๒,๒๔๖.๘๐			๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓	

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
 (นางพิชิตร์ ไพบุลย์อนันต์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
 ( นายจักริน จิตรโกศล )  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
 ( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

